

ZÁVÄZNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY REALIZÁCIE PREDMETU ZÁKAZKY

Zmluva o dielo č. 231207/ 2018
uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany:

1.
Obchodné meno: **Kongregácia sestier dominikánok blahoslavenej Imeldy**
Sídlo: Parková 27, 821 05 Bratislava - mestská časť Ružinov
Štatutárny orgán: sr. M. Rajmunda Erika Páleníková – OP - generálna predstavená
Poverení rokovaním : RNDr. Rudolf Bauer
IČO: 00587141
DIČ: 2020752822
IBAN: SK27 1100 0000 0029 4305 6551
Telefón: +421 910 842 405
E-mail: edita.vozarova@gmail.com
(ďalej v texte aj ako „objednávateľ“)

a

2.
Obchodné meno: UNISTAV, s.r.o., Prešov
Sídlo: Ku Surdoku 25, 080 01 Prešov
Štatutárny orgán: Ing. František Kočiško, konateľ
IČO: 17 147 387
IČ DPH: SK2020518071
Zapísaný: OR OS Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 279/P
Bankové spojenie: IBAN SK70 1100 0000 0026 2872 9605
Telefón: 051/771 06 17
E-mail: sekretariat@unistav.sk
(ďalej v texte aj ako „zhotoviteľ“)

Čl. 1. Východiskové údaje

Názov stavby: Rozšírenie priestorov a kapacity Cirkevnej materskej školy blahoslavenej Imeldy v Košiciach - komplexná obnova budovy
Investor stavby: Kongregácia sestier dominikánok blahoslavenej Imeldy
Miesto stavby: Kongregácia sestier dominikánok blahoslavenej Imeldy
Zhotoviteľ stavby: UNISTAV, s.r.o., Prešov, Ku Surdoku 25, 080 01 Prešov
Podlimitná súťaž : Vestník VO č. 121/2018 zo dňa 20.06.2018 pod ozn. 8499 - WYP

Čl. 2. Predmet plnenia

- 2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť dielo: „Rozšírenie priestorov a kapacity Cirkevnej materskej školy blahoslavenej Imeldy v Košiciach - komplexná obnova budovy" v rozsahu oceneného výkazu výmer, ktorý tvorí Prílohu č.1 k tejto zmluve, ďalej len „dielo", a odovzdať ho objednávateľovi v mieste stavby podľa Čl. 1 tejto zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu. Taktiež sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť pri realizácii diela.
- 2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje používať výhradne také stavebné materiály, výrobky, konštrukcie a zariadenia, ktoré sú v súlade s projektovou dokumentáciou, a ktoré majú vlastnosti určené platnými STN, spĺňajú aj požiadavky na mechanickú pevnosť a stabilitu, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochranu

Pal

[Signature]

života, zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku, úspora energie, aby boli po celú dobu životnosti spôsobilé na užívanie na účel, na ktorý je určené. Zhotoviteľ ručí za to, že zabudované materiály, dodávky a zariadenia sú nové, prvej akosti, homologizované pre Slovenskú republiku a vyhovujú platným predpisom a technickým normám.

- 2.3. Odovzdaniu diela budú predchádzať kvalitatívno-technické kontroly zo strany objednávateľa podľa dohodnutého vecného rozsahu a čiastkových termínov. Zhotoviteľ je povinný umožniť vykonanie kontroly realizácie diela zástupcom investora, príslušným kontrolným orgánom, autorskému dozoru, štátnemu dozoru. Pri skúškach a pri prácach, ktoré majú byť zakryté alebo neprístupné je zhotoviteľ povinný aspoň 3 pracovné dni vopred písomne vyzvať objednávateľa na účasť pri ich realizácii.
- 2.4. Dielo bude pred odovzdaním objednávateľovi riadne dokončené, vrátane vykonania skúšok a revízií preukazujúcich kvalitu, funkčnosť a dodržanie parametrov dohodnutých v tejto zmluve a predpísaných projektom stavby pre realizáciu, ak sa vyžadujú.
- 2.5. Zhotoviteľ potvrdzuje, že disponuje takými odbornými znalosťami a kapacitami, ktoré sú k zhotoveniu predmetného diela potrebné, najmä:
 - a) Zhotoviteľ ručí za to, že osoba, resp. osoby pracujúce na diele v jeho mene preukázateľne majú počas výkonu týchto prác požadovanú zdravotnú spôsobilosť, ak sa vyžaduje právnymi predpismi (napr. pravidelne vykonávané lekárske prehliadky), pri práci riadne používajú osobné ochranné pracovné prostriedky a dodržiavajú zákaz požívania alkoholických nápojov, omamných látok a psychotropných látok a zákaz fajčenia. Zhotoviteľ je povinný dodržiavanie týchto povinností u svojich zamestnancov priebežne kontrolovať. Taktiež je povinný najneskôr v deň nástupu na výkon prác na diele informovať svojich zamestnancov, že sú povinní podrobiť sa kontrole na požitie alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok, a to aj v prípade, ak by túto kontrolu vykonával poverený zástupca objednávateľa (vid' 2.6).
 - b) Zhotoviteľ zodpovedá za dodržiavanie predpisov na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj predpisov, na úseku protipožiarnej ochrany jeho zamestnancami vyslanými na výkon práce na realizácii diela podľa tejto zmluvy. Splnením uvedených povinností nie sú dotknuté ostatné povinnosti zhotoviteľa na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany vo vzťahu k jeho zamestnancom pracujúcim na diele. Zhotoviteľ v celom rozsahu zodpovedá za vytvorenie podmienok určených právnymi a ostatnými predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci voči svojim zamestnancom na stavenisku, vrátane zaškolenia ako aj reálneho zabezpečenia bezpečného správania sa zamestnancov. Je povinný určiť osobu zodpovednú za úsek BOZP, s ktorou môže objednávateľ riešiť túto problematiku. Túto osobu, t. j. jej meno priezvisko, telefonický kontakt, prípadne aj fax a E-mail sa zaväzuje oznámiť objednávateľovi písomne, najneskôr v deň nástupu na realizáciu diela podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá aj za dodržiavanie právnych a ostatných predpisov upravujúcich povinnosti zamestnávateľa voči svojim zamestnancom, ktoré sú platné na úseku požiarnej ochrany. V prípade, že sú na stavenisku/montážnom pracovisku súčasne viacerí poddodávateľia, zodpovedá za úsek BOZP a požiarnej ochrany každý z nich samostatne za svojich zamestnancov a za svoj pracovný priestor (časť staveniska), vymedzený po dohode s objednávateľom. Tento priestor je každý z nich povinný udržiavať v riadnom stave od nástupu až do ukončenia a odovzdania diela.
 - c) Zhotoviteľ počas zhotovovania diela zabezpečí na stavenisku zodpovedného zástupcu, ktorým je stavbyvedúci pre pozemné stavby, podľa ponuky zhotoviteľa vo verejnej súťaži podľa čl. 1. Meno zástupcu zhotoviteľa je Jozef Osifčín.
- 2.6. Ak objednávateľ v rámci kontroly realizácie diela požiadava zamestnanca zhotoviteľa o podrobenie sa skúške na požitie alkoholu, psychotropných alebo omamných látok, tento je povinný sa tomu podrobiť. Ak sa podrobil, pričom výsledok bol pozitívny, je objednávateľ oprávnený žiadať od zhotoviteľa, aby takúto osobu ihneď vykázal z pracoviska.
- 2.7. Zhotoviteľ počas realizácie diela je povinný viesť stavebný denník a sprístupniť ho objednávateľovi na nahliadnutie a zapisovanie dôležitých záznamov týkajúcich sa priebehu diela v rámci kontroly prác na

diele.

Čl. 3. Čas plnenie diela

- 3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi dielo zhotovené v rozsahu a kvalite vymedzenej v čl.2 tejto zmluvy v termíne do 175 kalendárnych dní odo dňa odovzdania staveniska objednávateľom podľa vecného a časového harmonogramu vykonaných prác a dodávok v Prílohe č.2 k tejto zmluve (uvedená je lehota kompletného zhotovenia diela odo dňa odovzdania staveniska objednávateľom).
- 3.2. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie diela v termíne do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. Objednávateľ nie je povinný odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, pokiaľ nie sú splnené ustanovenia podľa čl. 11, bod 11.10 tejto zmluvy. V prípade oneskorenia plnenia zo strany zhotoviteľa, na základe čl. 11, bod 11.10 tejto zmluvy nie je zhotoviteľ oprávnený sankcionovať objednávateľa za oneskorené odovzdanie staveniska. Odovzdanie bude realizované osobitným zápisom.
- 3.3. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť zhotoviť dielo jeho riadnym ukončením vrátane odstránenia vád a nedorobkov a odovzdaním diela objednávateľovi. Za odovzdanie a zhotovenie diela sa považuje deň, kedy bol obojstranne podpísaný zápis o odovzdaní a prevzatí diela.
- Za objednávateľa zápis o odovzdaní a prevzatí diela podpisuje štatutár alebo štatutárom poverený zástupca objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela odvieť, resp. vypratať svoje stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál na stavenisku (montážnom pracovisku) tak, aby mohol objednávateľ dielo riadne prevziať a užívať. Stavenisko (montážne pracovisko) je zhotoviteľ povinný úplne vypratať a upraviť do 2 dní odo dňa odovzdania a prevzatia diela. Veci, ktoré potrebuje na odstránenie prípadných vád a nedorobkov, ak by sa vyskytli a boli uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela budú uložené na mieste, ktoré na to bude určené po dohode s objednávateľom.
- 3.4. Ak Zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať aj v skoršom termíne ponúkanom zhotoviteľom.
- 3.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.
- 3.6. Zhotoviteľ je povinný ihneď písomne oboznámiť objednávateľa o vzniku prekážky, ktorá bráni alebo sťažuje zhotovenie diela s dôsledkom hroziaceho omeškania postupových termínov.
- 3.7. V prípade nepredvídateľných okolností, akými sú predovšetkým živelné katastrofy a nepriazeň počasia (vytrvalý dážď, sneh alebo iné meteorologické obtiaže), môže zhotoviteľ prerušiť práce s tým, že ich bude realizovať hneď ako to bude možné; lehota počas prerušenia prác neplynie. Prerušenie prác z uvedených dôvodov musí mať zhotoviteľ písomne odsúhlasené štatutárom objednávateľa.

Čl. 4. Cena diela

- 4.1. Cena za zhotovenie predmetu zákazky v rozsahu podľa čl. 2. tejto zmluvy vyjadruje cenovú úroveň v čase predloženia návrhu zmluvy a je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách, vyhláškou č. 87/1996 Z. z. a je doložená zhotoviteľom oceneným výkazom výmer na základe predloženej cenovej ponuky zo dňa 13.07.2018 v súťaži podľa čl. 1 tejto zmluvy. Tento zhotoviteľom ocenený výkaz výmer tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve.
- 4.2. Cena za zhotovenie celého diela podľa čl. 1. činí:
- | | |
|--|-----------------------|
| cena spolu bez DPH za všetky práce a dodávky | 217 322,81 EUR |
| hodnota DPH 20 % | 43 464,56 EUR |
| cena celkom vrátane DPH | 260 787,37 EUR |

Handwritten signature

Cena diela je stanovená na základe platnej sadzby DPH v čase uzavretia zmluvy o dielo. V prípade zmeny sadzby DPH v priebehu realizácie diela podľa tejto zmluvy bude táto daň fakturovaná vždy podľa zákonov a účtovných predpisov, platných v čase uskutočnenia zdaniteľného plnenia.

- 4.3. Kvalitatívne a dodacie podmienky, za ktorých platí dohodnutá cena, sú vymedzené:
- rozsahom a obsahom výkazu výmer .
 - slovenskými technickými normami a jednotlivými ustanoveniami tejto zmluvy
 - zákonom č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch v neskoršom znení
- 4.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že cena predmetu plnenia je cenou maximálnou, ktorú nie je možné meniť, iba s výnimkou prípadov force majeure (vyššej moci) podľa čl. 10 tejto zmluvy – práce navyše, a to po dohode s objednávateľom.
- 4.5. Ceny, ktoré sa vzťahujú na práce navyše budú ocenené podľa cenníka CENEKON 2016 so zľavami 10% alebo po dohode zmluvných strán. Navyše objednávateľom požadované práce a dodávky, ktorých položky sú obsiahnuté v rozpočte budú ocenené jednotkovými cenami uvedenými v tomto rozpočte.
- 4.6. Cena diela obsahuje všetky súvisiace náklady zhotoviteľa na úplnú realizáciu a sfunkčnenie predmetu diela vrátane: Dopravy, montáže a úprav, stráženia, vybudovania, prevádzky, údržby a vypratania zariadenia staveniska, odvozu stavebných a iných odpadov, ktoré vzniknú činnosťou pri realizácii diela, vedľajších rozpočtových nákladov, technickej dokumentácie pre kolaudačné konanie (doklady o vykonaných skúškach konštrukcii, osvedčení o výrobkoch, revízných správ, tlakových a funkčných skúšok a pod.), dodávky a montáže interiéru so všetkými povrchovými úpravami interiéru, PD skutočného vyhotovenia stavby, odskúšania a pod.

Čl. 5. Platobné podmienky

- 5.1. Objednávateľ bude akceptovať čiastkové faktúry. Právo vystaviť konečnú faktúru vzniká zhotoviteľovi dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela ako celku. „Posledná faktúra musí byť vystavená na minimálnu sumu 20% zo zmluvnej ceny diela podľa čl. 4 tejto zmluvy
- 5.2. Faktúra musí mať náležitosti účtovného a daňového dokladu v súlade s úst. § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, identifikačné údaje strán v súlade s § 3a Obchodného zákonníka, číslo zmluvy a názov stavby. Jej prílohou musí byť súpis prác a dodávok odsúhlasený povereným zástupcom objednávateľa.
- 5.3. Lehota splatnosti faktúry je 60 kalendárnych dní odo dňa doručenia vystavenej faktúry objednávateľovi. Pri sankčnej faktúre je splatnosť 15 kalendárnych dní od jej doručenia.
- 5.4. V prípade, že platobný doklad nebude obsahovať požadované náležitosti alebo niektorý z údajov bude nesprávne uvedený alebo nebude obsahovať požadovanú prílohu, objednávateľ ho bez meškania vráti zhotoviteľovi na doplnenie, resp. prepracovanie, pričom Zhotoviteľ je povinný na opravenej faktúre uviesť novú lehotu splatnosti podľa ods. 4. Počas doby od vrátenia faktúry po doručenie jej opraveného vyhotovenia objednávateľ nie je v omeškani.
- 5.5. Na realizáciu diela nebudú zo strany objednávateľa poskytované preddavky.


Čl. 6. Vykonanie diela

- 6.1. Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s projektom a s podmienkami zmluvy. Súčasne s odovzdaním staveniska odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi aj všetky stavebné povolenia. Objednávateľ určuje za svojho povereného zástupcu stavebného dozora, ktorým je
- 6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje na vlastné náklady dať vytýčiť podzemné vedenia na základe vyjadrení správcu

resp. vlastníka siete. Za všetky škody spôsobené stavebnou činnosťou na podzemných vedeniach zodpovedá zhotoviteľ v plnom rozsahu.

- 6.3. Zhotoviteľ je povinný konzultovať s objednávateľom výber materiálov a zariadení, ktoré majú byť zabudované na stavbe a nie sú jednoznačne určené. Takisto je zhotoviteľ povinný pri výbere dodávok, materiálov, povrchov, farieb a pod. postupovať pri realizácii v súčinnosti so štatutárnym zástupcom objednávateľa alebo s povereným zástupcom objednávateľa.
 - 6.4. Zhotoviteľ po prevzatí staveniska na vlastné náklady vytýči základné smerové a výškové body. Zhotoviteľ súčasne v situácii presne vymedzí hranice staveniska.
 - 6.5. Objednávateľ k termínu odovzdania staveniska určí zemníky a skládky odpadov a sute z realizácie stavebnej časti.
 - 6.6. Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky obstará a poplatky za ne znáša zhotoviteľ. Poplatky a prípadné pokuty za dlhší čas ako dohodnutý čas užívania uhradza zhotoviteľ objednávateľovi za dobu, po ktorú je v omeškaní. Ak zhotoviteľ verejné alebo iné plochy, ktoré využíva a rozkopávky realizuje na miestach, ktoré sú v nájme alebo užívaní Právnickej osoby zriadenej objednávateľom, tieto poplatky alebo prípadné pokuty uhradí tejto Právnickej osobe.
 - 6.7. Stroje, zariadenia a materiály vo vlastníctve zhotoviteľa, ktoré zostali po likvidácii zariadenia staveniska sú majetkom zhotoviteľa. Tieto je zhotoviteľ povinný odstrániť v termíne do 5 dní od odovzdania diela. V prípade, že nebude zo strany zhotoviteľa tento termín dodržaný môže objednávateľ začať fakturovať zhotoviteľovi čiastku 15 €/m² zabratej plochy za 1 deň. Zároveň je objednávateľ povinný písomne vyzvať zhotoviteľa na odstránenie jeho majetku. Ak ani po opakovanej výzve zhotoviteľ nevypracuje dotknutý majetok, môže objednávateľ tento zlikvidovať, pričom náklady spojené s likvidáciou bude fakturovať zhotoviteľovi.
 - 6.8. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie strojov, zariadení alebo konštrukcií, montážneho materiálu, všetkých stavebných hmôt a dielcov, materiálov a výrobkov a ich presun zo skladov (subdodávateľov) na stavenisko.
 - 6.9. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady stráženie objektu. Na stavenisko môže vstupovať iba objednávateľ, ním poverení pracovníci objednávateľa, alebo osoby, ktoré títo poverení pracovníci doprevádzajú:
 - štatutárny zástupca objednávateľa a osoba zodpovedná za investičnú výstavbu
 - stavený dozor
 - autorský dozor
 - ostatní poverení pracovníci objednávateľa
- Okrem takto vyšpecifikovaných osôb, po oznámení štatutárnemu zástupcovi objednávateľa môže na stavenisko vstupovať osoba vykonávajúca štátny stavebný dohľad.
- 6.10. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, ako aj všetkých oprávnených osôb, ktoré vstúpili na stavbu.
 - 6.11. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti. Ak tieto odpady neodstráni do 3 dní po písomnom upozornení objednávateľa alebo ním poverenou osobou, môže tak urobiť objednávateľ s tým, že náklady, ktoré mu touto činnosťou vznikli je oprávnený žiadať od zhotoviteľa.
 - 6.12. Objednávateľ zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy, potrebné pre vykonanie diela.
 - 6.13. Stavebný dozor uvedie v stavebnom denníku zoznam prác, ktoré chce pred zakrytím skontrolovať a prevziať. Zhotoviteľ bez prevzatia týchto prác stavebným dozorom nemôže tieto práce zakrývať. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať povereného zástupcu objednávateľa telefonicky na kontrolu prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými minimálne 48 hod. vopred (od hodiny doručenia výzvy). Ak sa zástupca objednávateľa nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ pokračovať v

Nov



prácach. Predtým však túto skutočnosť oznámi štatutárnemu zástupcovi objednávateľa. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác je Zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa, iba že sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané. Vtedy náklady znáša Zhotoviteľ.

- 6.14. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať minimálne 3 pracovné dni vopred štatutárneho zástupcu objednávateľa alebo povereného zástupcu objednávateľa k účasti na skúškach.
- 6.15. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.
- 6.16. Objednávateľ sa stáva postupne vlastníkom zhotoveného diela, rozsah vlastníctva je viazaný na úhrady vykonaných prác zhotoviteľa. Uhradené dielo alebo časť diela je vlastníctvom objednávateľa.
- 6.17. Zhotoviteľ je povinný odovzdať spolu s dielom aj prevádzkové predpisy na obsluhu diela, zaškoliť obsluhu všetkých zabudovaných zariadení. Náklady na vypracovanie prevádzkových predpisov a zaškolenie obsluhy sú súčasťou zmluvnej ceny podľa článku 4. tejto zmluvy.
- 6.18. Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi (najneskôr k termínu odovzdania) certifikáty všetkých použitých stavebných a konštrukčných materiálov diela - v zmysle stavebného zákona, predpísané revízne správy, spracovanú príručku užívania diela (spôsob používania, údržbu, pravidelné kontroly a revízie a pod.).
- 6.19. Odovzdanie zhotoveného diela:
 - a) Zo strany zhotoviteľa bude splnená povinnosť zhotoviť dielo až jeho riadnym ukončením a odovzdaním a to bez väd a nedorobkov, ktoré bránia užívaniu diela.
 - b) O ukončení stavby Zhotoviteľ písomne listom upovedomí objednávateľa najneskôr 5 dní pred preberacím konaním.
 - c) Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a touto zmluvou (napr. revízne správy a pod.). Doklady o týchto skúškach podmieňujú prevzatie diela.
 - d) V prípade, ak počas preberacieho konania budú zistené vady a nedorobky, Objednávateľ dielo neprevezme a vyzve zhotoviteľa na odstránenie väd a nedorobkov. Zhotoviteľ po odstránení väd a nedorobkov opätovne upovedomí objednávateľa, že je dielo ukončené a pripravené k preberaciemu konaniu. Objednávateľ následne na to určí nový termín preberacieho konania.
 - e) Zhotovené dielo sa bude preberať ako celok, alebo sa preberanie môže uskutočniť po dokončení jednotlivých stavebných objektov za predpokladu, že objekt je spôsobilý na užívanie.
 - f) Náklady spojené so zabezpečením dokladovej časti k preberaciemu konaniu znáša zhotoviteľ.
- 6.20. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti výkazu výmer v súťaži.
- 6.21. Všetky povinnosti vyplývajúce zo vstupu zhotoviteľa do areálu zabezpečuje zhotoviteľ sám.
- 6.22. Štatutárny zástupca objednávateľa alebo ním poverený zástupca objednávateľa je oprávnený nariadiť zhotoviteľovi akékoľvek zmeny tvarov, kvality a množstiev prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané a zhotoviteľ je povinný:
 - a) zvýšiť, alebo znížiť množstvá prác uvedených v zmluve (v súlade s bodom 4.4 a 4.5 tejto zmluvy),
 - b) nevykonať práce, ktoré stavebný dozor určí k nevykonaniu,
 - c) zmeniť druh prác,
 - d) zmeniť výšku, vedenie, polohu alebo rozmery ktorejkoľvek časti diela,
 - e) vykonať dodatočné práce nevyhnutné na dokončenie diela,
 - f) zmeniť následnosť alebo časovú nadväznosť výstavby ktorejkoľvek časti diela.

Uvedené zmeny budú riešené dodatkami k tejto zmluve.

- 6.23. Štatutárny zástupca objednávateľa si vyhradzuje právo odsúhlasiť všetkých subdodávateľov diela. Každú

prácu a každý dodávaný materiál pred samotnou realizáciou alebo dodaním vopred písomne odsúhlasuje stavebný dozor objednávateľa. Zároveň o tom informuje aj štatutárneho zástupcu objednávateľa.

- 6.24. Ak o to požiada stavebný dozor, zhotoviteľ je povinný poskytnúť mu podrobný rozpis (rozbor) ktorejkoľvek jednotkovej ceny uvedenej v ponuke.

Čl. 7. Protokol o odovzdaní a prevzatí diela

- 7.1. Dielo je zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté dňom podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela, ďalej len „protokol“. Podpisuje ho zhotoviteľ alebo ním písomne poverená osoba a poverený zástupca objednávateľa.
- 7.2. Protokol má obsahovať okrem obvyklých údajov týkajúcich sa označenia zmluvných strán, stavby, diela, hodnoty diela a pod. aj súpis zistených drobných väd a nedorobkov (ak sa také vyskytnú), dohodu o opatreniach a lehotách na ich odstránenie, prípadne dohodu o iných právach zo zodpovednosti za vady. Zhotoviteľ je povinný nedorobky a drobné vady odstrániť v dohodnutej lehote. Protokol musí obsahovať zoznam certifikátov použitých stavebných materiálov, certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú povinnej certifikácii, a zoznam predpísaných skúšok a revízií, ak sa vyžadujú a boli úspešne vykonané, informácie vzťahujúce sa k záruke, spolu s príslušnou dokumentáciou.
- 7.3. Návrh protokolu o odovzdaní a prevzatí diela je povinný vypracovať a predložiť Zhotoviteľ.
- 7.4. Prípadné drobné nedorobky zistené pri preberaní predmetu tejto zmluvy, ktorých charakter umožňuje užívanie predmetu zmluvy, nie sú dôvodom neprevzatia hotového predmetu zmluvy objednávateľom.
- 7.5. Zhotoviteľ je povinný kedykoľvek, najmä však po predložení návrhu protokolu o odovzdaní a prevzatí diela umožniť objednávateľovi v plnom rozsahu vykonať kontrolu realizácie diela, skúšky jej vlastností, podať všetky nevyhnutné odborné vysvetlenia za účelom posúdenia, či je dielo vykonané riadne v súlade príslušnými právnymi predpismi a normami platnými v SR a v súlade s touto zmluvou.
- 7.6. Uvedené platí primerane aj na protokol o odovzdaní a prevzatí diela v rozsahu jednotlivých častí, ak tak bolo dohodnuté.

Čl. 8. Záručná doba, zodpovednosť za vady

- 8.1. Zmluvné strany dojednávajú záručnú dobu 60 mesiacov, počas ktorej zhotoviteľ zodpovedá za vady diela. Na zariadenia a dodávky, ku ktorým bol výrobcom vydaný záručný list, sa záruka riadi týmto záručným listom. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela.
- 8.2. Uplatnením nároku objednávateľa z väd diela sa plynutie záručnej doby na dotknutú časť diela prerušuje, a to až do doby odstránenia týchto väd (neplatí pre drobné vady, ktoré nebránia užívaniu diela).
- 8.3. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovených v tejto zmluve a v realizačnom projekte stavby. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu stavby na realizáciu, vrátane prípadných doplnkov.
- 8.4. Oznámenie o uplatnení nároku z väd diela musí byť vykonané písomne, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza, popis ako sa vada prejavuje a označenie nárokov z väd. Rozoznávajú sa:
- skryté vady, t.j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí diela a vyskytnú sa v záručnej dobe. Objednávateľ je povinný ich ohlásiť u zhotoviteľa najneskoršie do 5 pracovných dní od ich zistenia. Zhotoviteľ je povinný na ohlásenie reagovať do 3 pracovných dní po jeho obdržaní a dohodnúť s objednávateľom, stavebným dozorom a podľa okolností aj s projektantom spôsob a primeranú lehotu odstránenia vady.

10/2011

- 8.5. Havarijné stavy je zhotoviteľ povinný odstrániť ihneď po ich nahlásení objednávateľom, najneskôr do 24 hodín.
- 8.6. Riadne uplatnené nároky objednávateľa z väd diela sa riadia ustanovením § 560 Obchodného zákonníka.
- 8.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť na svoje náklady riadne ohlásené vady, za ktoré zodpovedá, v čo najkratšom čase. Zodpovedá za tie vady diela, ktoré vznikli jeho činnosťou a činnosťou jeho poddodávateľov pri plnení záväzkov z tejto zmluvy. Zhotoviteľ zodpovedá aj za škody spôsobené závadami a poruchami na realizovanom diele, ktoré vznikli zanedbaním jeho povinností. Za škody, ktoré vznikli nesprávnou prevádzkou po odovzdaní diela, nenesie zhotoviteľ zodpovednosť.
- 8.8. Za porušenie zmluvy sa bude považovať aj vadné plnenie diela zo strany zhotoviteľa, na ktoré bol objednávateľom v priebehu realizácie písomne upozornený zápisom v stavebnom denníku, kde bude výslovne uvedené, že sa jedná o závažné vadné plnenie a ktoré zhotoviteľ napriek tomuto upozorneniu neodstránil v primeranej lehote do 14 dní odo dňa vykonania takéhoto zápisu. Vadným plnením sa rozumie také plnenie, ktoré výrazne znižuje kvalitu diela, alebo mení jeho charakter.
- 8.9 V prípade neodstránenia vady v dohodnutom termíne je objednávateľ oprávnený zabezpečiť jej odstránenie inou osobou na náklady zhotoviteľa.

Čl. 9. Sankcie a zodpovednosť za vady

- 9.1. Pri omeškaní zhotoviteľa s odovzdaním diela (t.j. pri omeškaní v lehote kompletného zhotovenia diela od účinnosti zmluvy o dielo) je objednávateľ oprávnený účtovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 200,-€ za každý začatý deň omeškania.
- 9.2. Za omeškanie zhotoviteľa s odstránením prípadných zjavných väd a nedorobkov, resp. reklamovaných väd, v dohodnutých termínoch, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa za každú vadu alebo nedorobok zmluvnú pokutu 50 € za 1 deň až do odstránenia poslednej vady.
- 9.3. Za porušenie ustanovenia či. 2.6 zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500 € za každé zistené porušenie článku. Pokutu objednávateľ zaplatí aj v prípade že sa pracovník zhotoviteľa odmietne podrobiť skúške na požitie alkoholu, psychotropných alebo omamných látok. Náklady na dokazovanie opaku výsledku pozitívnej skúšky znáša zhotoviteľ.
- 9.4. Objednávateľ je oprávnený od zhotoviteľa požadovať pokutu za nedodržanie termínu nástupu na odstránenie všetkých vzniknutých závad 100,-€ za 1 deň omeškania za každú vadu.
- 9.5. Odstúpením zhotoviteľa alebo objednávateľa od zmluvy nezaniká nárok na zaplatenie zmluvných sankcií a náhradu škody.
- 9.6. Úhradou zmluvnej sankcie nie je dotknutý nárok zmluvnej strany na náhradu škody, ktorá jej porušením povinnosti druhej strany vznikla.
- 9.7. Bez súhlasu objednávateľa nie je možná realizácia postúpenia pohľadávok. Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa preniesť záväzky alebo pohľadávky zo zmluvy na tretiu osobu. Zhotoviteľ je ale oprávnený uvedenú zmluvu realizovať cez svojich subdodávateľov, ktorí ale budú odsúhlasení v súlade s čl. 6, bod 6. 23.
- 9.8. V prípade nezloženia depozitu podľa bodu 11.10 tejto zmluvy do 30 dní odo dňa nadobudnutia jej účinnosti je objednávateľ oprávnený sankcionovať zhotoviteľa jednorázovo vo výške 3000 eur.

B Čl. 10. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť (vyššia moc)

- 10.1. Za vyššiu moc sa považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán, tieto ani nemôžu ovplyvniť ich vznik, trvanie, intenzitu alebo zánik, napr. živelné pohromy, vojna, štrajk, zmena právnych

predpisov, zásahy štátnych orgánov a pod.

- 10.2. Pre účely tejto zmluvy sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť prijíma právna úprava podľa § 374 Obchodného zákonníka.
- 10.3. Každá zmluvná strana má právo odstúpiť od zmluvy, ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným pre okolnosti vylučujúce zodpovednosť, a to písomným oznámením zaslaným druhej strane do 2 mesiacov od vzniku takýchto okolností. Účinky odstúpenia v takom prípade nastanú dňom doručenia oznámenia a skutočnosťou, že tieto okolnosti trvajú.
- 10.4. V prípade prerušenia alebo zastavenia prác na diele z dôvodov uvedených v tomto článku je zhotoviteľ povinný obratom vykonať také opatrenia a zabezpečenia diela, aby nedošlo k jeho zničeniu, poškodeniu, odcudzeniu alebo k inej škode. Rozsah, spôsob a úhrada nákladov bude dohodnutá zmluvnými stranami pred vykonaním zabezpečovacích prác. Návrh predloží zhotoviteľ.

Čl. 11. Ostatné ustanovenia

- 11.1. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných poradách v dohodnutých termínoch.
- 11.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky právne predpisy platné a účinné na území SR, všeobecne záväzné predpisy, platné technické normy, špecifikácie dodané objednávateľom a podmienky tejto zmluvy.
- 11.3. Zhotoviteľ postupuje pri zhotovení diela samostatne a nesie zodpovednosť za vykonanie prác na diele podľa zmluvy. Pritom musí dodržať všetky zákonné i miestne predpisy, zodpovedá za riadenie prác na diele a za poriadok na stavenisku vrátane negatívnych vplyvov na životné prostredie. V tejto súvislosti sa Zhotoviteľ zaväzuje, že bude dbať o starostlivosť o životné prostredie a pri svojej činnosti pre objednávateľa bude konať v zhode s normou EN ISO 14 001. Pri porušení vyššie uvedeného sa zaväzuje odstrániť nežiaduci, resp. protiprávny stav na vlastné náklady.
- 11.4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má potrebné oprávnenie na vykonávanie činností v rozsahu predmetu tejto zmluvy.
- 11.5. Možnosť odstúpenia od zmluvy:
- a) Zmluvné strany sa dohodli, že porušenie zmluvných povinností dohodnutých v tejto zmluve, zakladá oprávnenie odstúpiť od zmluvy tej strane, ktorá je porušením povinností dotknutá. Spôsob odstúpenia od zmluvy sa riadi ustanoveniami § 345 a nasl. Obchodného zákonníka. Ak omeškanie dlžníka alebo veriteľa znamená podstatné porušenie jeho zmluvnej povinnosti je druhá strana oprávnená odstúpiť od zmluvy, ak to oznámi strane v omeškaní bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o tomto porušení dozvedela.
- b) Zmluvné strany označujú porušenie zmluvy za podstatné, ak:
- Zhotoviteľ pre okolnosti na jeho strane mešká so zhotovovaním diela viac ako 14 kalendárnych dní
 - Zhotoviteľ alebo objednávateľ neplní úlohy z kontrolných porád stavby, ktoré majú vplyv na kvalitu prác a stanovenú lehotu výstavby
 - Zhotoviteľ bude vykonávať stavebné práce v rozpore s podmienkami dohodnutými v zmluve alebo technologickými postupmi určenými platnými predpismi
 - ak objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi spolupôsobenie potrebné pre realizáciu tejto zmluvy a toto nesplnenie zmarí u zhotoviteľa možnosť vykonať dielo alebo vykonať ho načas
 - ak objednávateľ v rozpore s touto zmluvou do 14 dní neprevezme zhotoviteľom ponúknuté a riadne dokončené dielo bez závad a nedorobkov, alebo neurobí aspoň opatrenia

Handwritten signature

Handwritten signature

nasvedčujúce ochote objednávateľa dielo prevziať,

- Zhotoviteľ nezloží v zmysle bodu 11.10 tohto článku na účet objednávateľa dohodnutý depozit v lehote do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.

Odstúpením od zmluvy nie je dotknuté právo na náhradu škody. Odstúpenie je možné aj od čiastočne splnenej zmluvy.

- 11.6. Zhotoviteľ nesmie z vlastného podnetu zastaviť práce a opustiť stavenisko, v opačnom prípade znáša všetky následky a škody s tým spojené, nakoľko sa to považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok.
- 11.7. Pri porušení povinností podľa tejto zmluvy niektorou zo zmluvných strán, ak oprávnená strana nevyužije právo odstúpiť od zmluvy alebo vypovedať ju, má to za následok povinnosť druhej strany pristúpiť na zmenu zmluvy v tej časti, ktorá je porušením povinnosti dotknutá.
- 11.8. Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné, technické a iné informácie a skutočnosti, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupnia tretím osobám bez písomného súhlasu dotknutej strany, s výnimkou investora, a ani tieto informácie a iné skutočnosti nepoužijú pre iné účely než pre plnenie tejto zmluvy. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na obchodné, technické a iné informácie a skutočnosti, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám a ktoré zmluvný partner nechráni zodpovedajúcim spôsobom.
- 11.9. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
- 11.10. Zhotoviteľ sa zmluvne zaväzuje zložiť depozit 5 % z celkovej ceny diela bez DPH, na bankový účet Objedávateľa a to najneskôr do 14 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo. Depozit je určený na zabezpečenie náhrady škody a finančných nárokov Objedávateľa, ktoré mu vzniknú v prípade porušenia zmluvných povinností v zmysle tejto zmluvy, a ktorej porušenie zakladá nárok na náhradu škody alebo iný finančný nárok pre Objedávateľa, Objedávateľ má právo uspokojiť svoj nárok z hodnoty depozitu. Objedávateľ sa zaväzuje vrátiť Zhotoviteľovi depozit v plnej výške alebo jeho alikvotnú časť do konca mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, kedy došlo k riadnemu odovzdaniu diela. Zhotoviteľ nemá právo požadovať vrátenie depozitu počas trvania zmluvného vzťahu. Zhotoviteľ môže namiesto depozitu predložiť objednávateľovi neodvolateľnú bankovú záruku vystavenú bankou.
- 11.11. Zoznam subdodávateľov a podmienky na ich zmenu sú uvedené v prílohe č.3 k tejto zmluve.
- 11.12. Počas rekonštrukcie objektu je zhotoviteľ povinný všetky svoje práce koordinovať so zástupcom objednávateľa tak, aby bola v minimálnej miere obmedzovaná prevádzka budovy materskej školy

Čl. 12. Vlastnícke právo k zhotovenému dielu a prechod nebezpečenstva škody na ňom

- 12.1. Nebezpečenstvo náhodnej škody na zhotovovanom diele znáša Zhotoviteľ až do celkového odovzdania diela objednávateľovi. Zhotoviteľ však nie je vlastníkom vecí, na ktorej sa dielo vykonáva.
- 12.2. Zhotoviteľ zodpovedá za poškodenie, zničenie, stratu, alebo odcudzenie vecí a majetku, ktoré mu objednávateľ odovzdal k zhotoveniu diela.
- 12.3. Zhotoviteľ je majiteľom všetkých vecí, ktoré priniesol na stavenisko na realizáciu diela počas celej výstavby a neodovzdal ich objednávateľovi. Nebezpečenstvo všetkých škôd na týchto veciach alebo týmito vecami pri realizácii stavebného diela spôsobenými, nesie zhotoviteľ. Po prevzatí diela nebezpečenstvo škôd znáša objednávateľ.

12.4. Dňom obojstranného podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela prechádza na objednávateľa možnosť užívať a prevádzkovať dielo v plnom rozsahu.

Čl. 13. Záverečné ustanovenia

- 13.1 Zmeny tejto zmluvy je možné urobiť len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán, a to písomným dodatkom k zmluve.
- 13.2 Vzhľadom na skutočnosť, že dielo je financované aj z prostriedkov Európskej únie, zhotoviteľ sa pri vykonávaní diela zaväzuje dodržiavať podmienky IROP, Prioritnej osi č. 2 „Lahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, ako aj podmienky určené Zmluvou o poskytnutí NFP. Zmluvu o poskytnutí NFP v jednom vyhotovení v listinnej podobe odovzdá Objednávateľ Zhotoviteľovi pri odovzdaní staveniska.
- 13.3 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto zmluvy prednostne formou zmiernu prostredníctvom svojich štatutárnych orgánov alebo nimi poverených osôb. V prípade, že takéto riešenie je neúspešné, hociktorá zo zmluvných strán je oprávnená predložiť spor na riešenie príslušnému súdu v SR.
- 13.4 V ostatných veciach, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, platia ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných právnych predpisov, ktoré majú súvislosť s problematikou upravenou touto zmluvou.
- 13.5 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvy oboma zmluvnými stranami a účinnosť až po splnení všetkých nižšie uvedených podmienok :
- po schválení dokumentácie zákazky v rámci kontroly verejného obstarávania poskytovateľom NFP. Za schválenie dokumentácie zákazky v rámci kontroly verejného obstarávania poskytovateľom NFP sa považuje deň doručenia písomného rozhodnutia o schválení postupu obstarávania poskytovateľom NFP.

V prípade neschválenia postupu verejného obstarávania je objednávateľ oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť.

- 13.6 Príloha č. 1 až 3 tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy o dielo.
- 13.7 Kde sa v tejto zmluve použije slovné spojenie „neodkladne“ alebo „bez zbytočného odkladu“ myslí sa tým v lehote najviac päť kalendárnych dní.
- 13.8 Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých dva sú určené pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa.

- Príloha č.1 Rozpočet stavby (nacenený výkaz výmer)
Príloha č.2 Vecný a časový harmonogram
Príloha č.3 Podmienky využitia subdodávateľov

V Prešove, dňa 18.2.2019

Za zhotoviteľa:


UNICTAV
s.r.o. PREŠOV

Ing. František Kočiško, konateľ

Za objednávateľa:

Kordona
KONGREGÁCIA
SESTIER DOMINIKÁNOK
blahoslavennej Imeldy
Ul. Parková 27
821 05 BRATISLAVA

Krycí list stavby

Stavba Rozšírenie priestorov a kapacity Cirkevnej MŠ bla Miesto:

Ks:

Zákazka: 729/18/

Spracoval:

Dňa

13. 7. 2018

Odberateľ: KS dominikátok blahoslavenej Imeldy

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: UNISTAV, s.r.o., Prešov

IČO: 17147387

DIČ: 2020518071

Projektant:

IČO:

DIČ:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady				
1	HSV	41 705,67	555,65	42 261,32	6	Ostatné náklady	0,00			
2	PSV	150 580,70	12 677,40	163 258,10	7	Kompletačná činnosť	0,00			
3	MONT	5 389,68	6 413,71	11 803,39	8	HZS	0,00			
4					9					
5	Spolu			217 322,81	10	Spolu	0,00			
C VRN					D VRN					
11	Zariadenie staveniska			0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0,00			
12	Sťažené výrobné podmienky			0,00	17	Horské oblasti	0,00			
13	Prevádzkové vplyvy			0,00	18	Mimostavenisková doprava	0,00			
14					19					
15					20	Spolu	0,00			
Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady					
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20		217 322,81		
					22	DPH 20% z	217 322,81	43 464,56		
					23	DPH 0% z	0,00	0,00		
					24	Spolu v EUR		260 787,37		
F										

Odberateľ

Dodávateľ


KONGREGÁCIA
 SESTIER DOMINIKÁNOK
 blahoslavenej Imeldy
 Ul. Parková 27
 821 05 BRATISLAVA


UNISTAV
 s.r.o. PREŠOV

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Rozšírenie priestorov a kapacity Cirkevnej MŠ blahoslavenej Imeldy v Košiciach

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
AS	161 834,09	0,00	0,00	0,00	0,00	161 834,09
ZTI	27 696,44	0,00	0,00	0,00	0,00	27 696,44
UK	12 857,74	0,00	0,00	0,00	0,00	12 857,74
Eli	14 934,54	0,00	0,00	0,00	0,00	14 934,54
Celkom bez DPH	217 322,81	0,00	0,00	0,00	0,00	217 322,81
DPH 20% z	217 322,81					43 464,56
DPH 0% z						0,00
Celkom v EUR						260 787,37

Krycí list rozpočtu

Stavba Rozšírenie priestorov a kapacity Cirkevnej MŠ bla Miesto:

Objekt AS

Ks:

Zákazka: 729/18/

Spracoval:

Dňa

13. 7. 2018

Odberateľ: KS dominikátok blahoslavenej Imeldy

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: UNISTAV, s.r.o., Prešov

IČO: 17147387

DIČ: 2020518071

Projektant:

IČO:

DIČ:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	32 348,05	497,60	32 845,65	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	123 059,96	5 928,48	128 988,44	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT				8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			161 834,09	10	Spolu	0,00
C VRN					D VRN		
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podm.	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady		
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	161 834,09
					22	DPH 20% z 161 834,09	32 366,82
					23	DPH 0% z 0,00	0,00
					24	Spolu v EUR	194 200,91
					F		

Odberateľ

26 Dodávateľ

KONGREGÁCIA
SESTIER DOMINIKÁNOK
 blahoslavenej Imeldy
 Ul. Parková 27
 821 05 BRATISLAVA

Handwritten signature

unistav
 S.R.O. PREŠOV
Handwritten signature

Odberteľ: KS dominikáток blahoslavenej Imeldy

Projektant:

Dodávateľ: UNISTAV, s.r.o., Prešov

Stavba Rozšírenie priestorov a kapacity Cirkevnej MŠ blahoslavenej Imeldy v Košiciach
Objekt AS

Spracovali:

Ks:

Dátum: 13. 7. 2018

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	209,39	0,00	209,39	0,0000	0,0000
ZÁKLADY	702,40	0,00	702,40	13,5200	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	4 762,10	0,00	4 762,10	17,4700	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	59,72	0,00	59,72	0,0200	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	15 492,35	497,60	15 989,95	14,8900	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	10 489,19	0,00	10 489,19	0,6000	0,0000
PRESUNY HMŔT	632,90	0,00	632,90	0,0000	0,0000
Práce HSV	32 348,05	497,60	32 845,65	46,5000	0,0000
Práce PSV					
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB: KONŠTRUKCIÍ	706,08	288,06	994,14	4,4300	0,0000
DREVOSTAVBY	13 074,86	0,00	13 074,86	0,4800	0,0000
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ	1 472,08	0,00	1 472,08	0,2100	0,0000
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	68 650,80	3 635,01	72 285,81	1,2200	0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	14 341,70	1 774,65	16 116,35	0,2400	0,0000
PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ	1 451,51	230,76	1 682,27	0,0100	0,0000
PODLAHY POVLAKOVÉ	6 997,24	0,00	6 997,24	0,0300	0,0000
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY	7 307,06	0,00	7 307,06	0,3100	0,0000
NÁTERY	2 899,27	0,00	2 899,27	0,2200	0,0000
MALBY	6 159,36	0,00	6 159,36	0,7700	0,0000
Práce PSV	123 059,96	5 928,48	128 988,44	7,9100	0,0000
Celkom v EUR	155 408,01	6 426,08	161 834,09	54,4100	0,0000

Rozpočet Rozšírenie priestorov a kapacity Cirkevnej MŠ blahoslavenej Imeldy v Košiciach / AS

Odberateľ: KS dominikátok blahoslavennej Imeldy

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: UNISTAV, s.r.o., Prešov

Dátum: 13. 7. 2018

Stavba Rozšírenie priestorov a kapacity Cirkevnej MŠ blahoslavennej Imeldy v Košiciach
Objekt AS

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1/A 1	132201101	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	6,456	26,15	0,00	168,82		
1/A 1	132201109	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapázaných i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	3,228	7,39	0,00	23,85		
1/A 1	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	6,456	1,83	0,00	11,81		
1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	6,456	0,76	0,00	4,91		
		ZEMNÉ PRÁCE			209,39	0,00	209,39	0,000	0,000
		ZÁKLADY							
11/A 1	274313611	Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20	m3	6,139	81,14	0,00	498,12	13,463	
11/A 1	274351217	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	13,431	11,44	0,00	153,65	0,055	
11/A 1	274351218	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	13,431	3,77	0,00	50,63		
		ZÁKLADY			702,40	0,00	702,40	13,520	0,000
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							
14/C 1	310239211	Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4m2 v murive nadzákladného tehliami na maltu vápennoceментovú	m3	2,088	190,04	0,00	396,80	3,915	
11/A 1	317165301	Preklad šírky 100 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	13,000	15,81	0,00	205,53	0,349	
11/A 1	342272102	Priečky pórobetónové hr. 100 mm	m2	181,807	16,23	0,00	2 950,73	12,459	

Rozpočet Rozšírenie priestorov a kapacity Cirkevnej MŠ blahoslavnej Imeldy v Košiciach / AS

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
11/A 1	342272104	Priečky pórobetonové hr. 150 mm	m2	7,280	21,09	0,00	153,54	0,748	
R/RE	342948119	Úprava vonk. ostenia pri výmene okien a mreží	m	77,610	13,60	0,00	1 055,50		
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			4 762,10	0,00	4 762,10	17,470	0,000
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
11/A 1	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	4,000	11,97	0,00	47,88	0,017	
11/A 1	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	4,000	2,96	0,00	11,84		
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			59,72	0,00	59,72	0,020	0,000
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
14/C 1	611421131	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha 5 % štuková	m2	427,933	1,66	0,00	710,37	1,061	
14/C 1	612421131	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha do 5 % štuková	m2	951,733	1,40	0,00	1 332,43	2,360	
R/RE	612468552	Vnútorná omietka stien hr. 10 mm	m2	356,535	7,77	0,00	2 770,28		
11/A 1	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mrežkou s celoplošným prilpením	m2	356,535	3,61	0,00	1 287,09	1,027	
11/A 1	622421143	Vonkajšia omietka vápenná stien štuková v stupni zložitosti 1-2	m2	4,000	12,86	0,00	51,44	0,178	
11/A 1	622464222	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikátová, hr. 2 mm	m2	150,000	11,91	0,00	1 786,50	0,567	
R/RE	622465302	Príprava vonkajšieho podkladu stien - penetrácia	m2	150,000	1,50	0,00	225,00		
R/RE	622909010.1	Očistenie vonkajšej omietky, okartáčovanie	m2	150,000	3,40	0,00	510,00		
R/RE	625251342	Kontaktný zatepľovací systém hr. 200 mm minerálne riešenie	m2	40,901	42,40	0,00	1 734,20		
R/RE	631316199	Uzatvárací ochranný nástrek Sikafloor ProSeal 22	m2	23,568	5,30	0,00	124,91		
R/RE	6313257119	Mazanina z betónu vystužená ocelovými vláknami (Dramix) (m3) tr.CB3 (XF4) hr. 200 mm s povrchovou úpravou metličkovaním	m2	19,248	47,00	0,00	904,66		

Rozpočet Rozšírenie priestorov a kapacity Cirkevnej MŠ blahoslavyj Imeldy v Košiciach / AS

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
11/A 1	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	3,383	37,49	0,00	126,83	6,215	
11/A 1	632477213	Samonivelizačná stierka hr. 5 mm	m2	406,390	9,30	0,00	3 779,43	3,223	
11/A 1	648952421	Osadenie parapetných dosiek drevených na akúkoľvek cementovú maltu, š. nad 250 do 500 mm	m	25,375	5,88	0,00	149,21	0,201	
S/S90	6119000400	Parapetná doska drevená	m	25,375	0,00	19,61	497,60	0,059	
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY			15 492,35	497,60	15 989,95	14,890	0,000
		OSTATNÉ PRÁCE							
221/B 1	919735122	Rezanie existujúceho betonového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	8,580	22,97	0,00	197,08	0,001	
R/RE	9319611141	Vložky do dilatačných škár zvislé, z extr. polystyrénovej dosky hr. 20 mm	m2	8,938	2,60	0,00	23,24		
3/A 1	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	94,427	5,63	0,00	531,62	0,584	
3/A 1	949942101	Hydraulická zdvíhacia plošina vrátane obsluhy inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvíhu do 27 m	hod	4,000	65,55	0,00	262,20		
14/C 1	952901110	Čistenie budov po opravách	m2	569,520	1,32	0,00	751,77	0,011	
R/RE	95399991	D+M hasiaci prístroj práškový 6kg	ks	6,000	33,00	0,00	198,00		
11/A 1	959941011	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená polyesterovou živnicou do muriva z plyných tehál, s vyvrtaním otvoru M10/30/130 mm	ks	8,000	8,27	0,00	66,16		
13/B 1	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plyných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	104,290	2,55	0,00	265,94		
13/B 1	962032231	Búranie muríva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	11,145	22,65	0,00	252,43		
13/B 1	965043341	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	13,058	70,46	0,00	920,07		
13/B 1	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	238,810	1,95	0,00	465,68		
13/B 1	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	18,000	0,73	0,00	13,14		

Rozpočet Rozšírenie priestorov a kapacity Cirkevnej MŠ blahoslavnej Imeldy v Košiciach / AS

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
13/B 1	968062244	Vybúranie drevených rámov okien jednod. plochy do 1 m2, -0,04100t	m2	1,910	5,43	0,00	10,37		
13/B 1	968062354	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,07500t	m2	0,930	11,19	0,00	10,41		
13/B 1	968062355	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06200t	m2	1,610	7,58	0,00	12,20		
13/B 1	968062356	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t	m2	9,798	5,57	0,00	54,57		
R/RE	9680624551	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,08800t pre spätné využitie (šetrne)	m2	1,980	4,60	0,00	9,11		
R/RE	968062456	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,05700t	m2	1,384	5,30	0,00	7,34		
R/RE	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	22,190	2,67	0,00	59,25		
R/RE	968072456	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	m2	2,750	3,60	0,00	9,90		
R/RE	968072875	Vybúranie a vybratie mreží pre spätné osadenie	m2	24,646	5,20	0,00	128,16		
13/B 1	971033561	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 1 m2 hr.do 600 mm, -1,87500t	m3	0,811	74,10	0,00	60,10		
13/B 1	971033621	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr.do 100 mm, -0,18000t	m2	3,596	2,93	0,00	10,54		
13/B 1	971033651	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr.do 600 mm, -1,87500t	m3	3,737	50,56	0,00	188,94		
13/B 1	973031151	Vysekanie v murive z tehál výklenkov pohľadovej plochy väčších než 0,25 m2, -1,80000t	m3	0,334	117,25	0,00	39,16		
13/B 1	974031666	Vysekanie rýh v teh. murive pre vťahov. nosníkov hĺbke do 250 mm, -0,06500t	m	24,000	9,06	0,00	217,44		
13/B 1	976071111	Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t	m	4,500	6,24	0,00	28,08		
13/B 1	978059531	Odseskanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	55,118	3,41	0,00	187,95		
764/B 1	764351820	Demontáž žľabov podokvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 400 mm, -0,00390t	m	13,300	0,91	0,00	12,10		
764/B 1	764352820	Demontáž žľabov podokvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 400 a 500 mm, -0,00445t	m	33,400	0,91	0,00	30,39		
764/B 1	764454801	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00226t	m	25,900	0,65	0,00	16,84		

Rozpočet Rozšírenie priestorov a kapacity Cirkevnej MŠ blahoslavyj Imeldy v Košiciach / AS

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
764/B 1	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	25,375	1,04	0,00	26,39		
R/RE	766694982	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky nad 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,004t	ks	3,000	1,50	0,00	4,50		
R/RE	766694983	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky nad 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,008t	ks	11,000	1,50	0,00	16,50		
775/B 2	776401800	Demontáž soklíkov alebo líšt	m	262,750	0,34	0,00	89,34		
775/B 2	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášlapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	340,330	2,48	0,00	844,02		
13/B 1	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	47,995	9,09	0,00	436,27		
13/B 1	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	95,990	12,42	0,00	1 192,20		
13/B 1	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	863,910	0,41	0,00	354,20		
13/B 1	979082111	Vnútrostavenskú doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	95,990	9,17	0,00	880,23		
13/B 1	979082121	Vnútrostavenskú doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	191,980	1,03	0,00	197,74		
13/B 1	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	93,840	15,00	0,00	1 407,60		
13/B 1	979089312	Poplatok za skladovanie - kovy (výzisk)	t	2,150	0,01	0,00	0,02		
		OSTATNÉ PRÁCE			10 489,19	0,00	10 489,19	0,600	0,000
		PRESUNY HMÔT							
11/A 1	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	62,601	10,11	0,00	632,90		
		PRESUNY HMÔT			632,90	0,00	632,90	0,000	0,000
		Práce HSV				497,60	32 845,65	46,500	0,000
		Práce PSV							
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ							
713/A 1	713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	726,440	0,97	0,00	704,65		

Rozpočet Rozšírenie priestorov a kapacity Cirkevnej MŠ blahoslavyj Imeldy v Košiciach / AS

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo		Montáž	Materiál	Cena celkom		Hmotnosť	Sut'
S/S90	6314150050	Teplná izolácia pre stropné podhlady a stropy, čadičová minerálna izolácia - doska 100x600x1000 mm	m2	4,835	0,00	0,20		0,97	0,015		
S/S90	6314150110	Teplná izolácia pre stropné podhlady a stropy, čadičová minerálna izolácia - doska 200x600x1000 mm	m2	736,134	0,00	0,39		287,09	4,417		
713/A 5	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	102,367	0,0140	0,0000		1,4300			
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCII			706,08	288,06		994,14	4,430	0,000	
		DREVOSTAVBY									
763/A 2	763115112	Priečka SDK hr. 100 mm jednoducho opláštená doskami RB 12.5 mm s tep. Izoláciou, CW 75	m2	14,815	35,78	0,00		530,08	0,480		
R/RE	763120011	Sadrokartónová inštalácia predstena pre sanitárne zariadenia, dvojité opláštenie, doska 2xRBI 12,5 mm	m2	36,257	38,00	0,00		1 377,77			
R/RE	763138220	Podhlad SDK RB 12.5 mm závesný, dvojurovňová ocelová podkonštrukcia CD	m2	129,606	26,00	0,00		3 369,76			
R/RE	763138222	Podhlad SDK RBI 12.5 mm závesný, dvojurovňová ocelová podkonštrukcia CD	m2	33,680	26,00	0,00		875,68			
763/A 2	998763403	Presun hmôt pre sádkokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	47,391	0,0120	0,0000		0,5700			
R/RE	76400001	Oprava oplechovania strechy podľa potreby	m2	384,500	18,00	0,00		6 921,00			
		DREVOSTAVBY			13 074,86	0,00		13 074,86	0,480	0,000	
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ									
764/A 6	764352300	Žľaby pododkvapové polkruhové z poplast. plechu, priemer 150 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov	m	33,400	14,19	0,00		473,95	0,089		
R/RE	764352301	Žľaby pododkvapové hranaté z poplast. plechu rš 420 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov	m	13,300	18,60	0,00		247,38			
764/A 6	764359221	Kotlík žľabový z poplast. plechu	ks	4,000	11,24	0,00		44,96	0,004		
764/A 6	764454212	Odpadové rúry z poplast. plechu priemer 100 mm, vrátane objímky, kolena a prípojky ku kanalizácii	m	18,100	15,53	0,00		281,09	0,044		
R/RE	764454213	Odpadové rúry z poplast. plechu priemer 70 mm, vrátane objímky, kolena a prípojky ku kanalizácii	m	7,800	12,90	0,00		100,62			
764/A 6	764711115	Oplechovanie parapetov z poplast. plechu r.š. 330 mm	m	25,375	12,75	0,00		323,53	0,069		

Rozpočet Rozšírenie priestorov a kapacity Cirkevnej MŠ blahoslavy Imeldy v Košiciach / AS

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom		Hmotnosť	Suť
764/A 7	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	29,112	0,0190	0,0000	0,5500			
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ			1 472,08	0,00	1 472,08	0,210	0,000	
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE								
766/A 1	766121210	Montáž drevených stien plných, s výplňou preglejkou, v. do 2,75 m	m2	67,135	6,02	0,00	404,15	0,003		
R/RE	60500001	Šatňová stena 1474x2675x380, rám a bočnice brezová preglejka hr. 18mm + spodná a horná polica v. 350 + šatňové háčiky 8ks	kus	2,000	1 092,00	0,00	2 184,00			
R/RE	60500002	Šatňová stena 1874x2675x380, rám a bočnice brezová preglejka hr. 18mm + spodná a horná polica v. 350 + šatňové háčiky 10ks	kus	1,000	1 242,00	0,00	1 242,00			
R/RE	60500003	Šatňová stena 1090x1600, rám a bočnice brezová preglejka hr. 18mm + spodná polica v.300 hl. 450, horná polica s dvierkami v.450 hl.300 + šatňové háčiky nerez. 4ks	kus	10,000	405,00	0,00	4 050,00			
R/RE	605000031	Šatňová stena 554x1600, rám a bočnice brezová preglejka hr. 18mm + spodná polica v.300 hl. 450, horná polica s dvierkami v.450 hl.300 + šatňové háčiky nerez. 2ks	kus	1,000	232,00	0,00	232,00			
R/RE	60500004	B/ Stôl vyučujúcej - nábytková zostava stôl 1400x600 v.750 s 3x šuflikom pod plátom stola + skrinka 400x650x600, pevne kotvená zadnou stenou 1600x1400-1800 z preglejky o stenu	kpl	4,000	220,00	0,00	880,00			
R/RE	605000041	G/ Stôl vyučujúcej - nábytková zostava stôl 1130x600 v.750 s 2x šuflikom pod plátom stola, pevne kotvená zadnou stenou 1330x1600-2000 z preglejky o stenu	kpl	1,000	265,00	0,00	265,00			
R/RE	60500005	D/ Otvorená policová zostava 1800x1400-2100 s pódium 1800x1236x200, pevne kotvená zadnou stenou z preglejky o stenu	kpl	7,000	180,00	0,00	1 260,00			
766/A 1	766123520	Montáž drevených stien celozasklenených v. nad 2,75 do 3,50 m	m2	34,554	5,71	0,00	197,30	0,001		
R/RE	611400001	Presklená int. drevená stena PO EI 30/D3-C 1160x2825 pevná s 1x otváracím dverným kridlom, zasklenie izol. dvojsklom s bezpečn. foliou	ks	1,000	2 598,40	0,00	2 598,40			
R/RE	611400002	Presklená int. drevená stena 2035x4060 pevná s 2x otváracím dverným kridlom, zasklenie izol. dvojsklom s bezpečn. foliou	ks	1,000	4 626,00	0,00	4 626,00			
R/RE	611400003	Presklená int. drevená stena PO REI 30 1950x2825 pevná, zasklenie izol. dvojsklom s bezpečn. foliou	ks	1,000	3 890,00	0,00	3 890,00			

Rozpočet Rozšíř je priestorov a kapacity Cirkevnej MŠ blahoslav j Imeldy v Košiciach / AS

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
R/RE	6114000004	Presklená int. drevená stena PO REI 30 1190x2825 pevná, zasklenie nepriehľadným izol. dvojsklom s bezpečn. foliou	ks	1,000	2 353,00		2 353,00		
R/RE	6114000005	Presklená int. drevená stena PO EI 15/D3-C 2315x2985 pevná s 1x otváracím dverným kridlom, zasklenie izol. dvojsklom s bezpečn. foliou	ks	1,000	4 837,00		4 837,00		
R/RE	6114000006	Presklená int. drevená stena PO EI 15/D3-C 2315x3125 pevná s 1x otváracím dverným kridlom, zasklenie izol. dvojsklom s bezpečn. foliou	ks	1,000	5 064,00		5 064,00		
766/A 1	766416133	Montáž oblož. stien, stĺpov a pilierov nad 5 m2 panelmi obkladovými - preglejka	m2	55,653	10,58		588,81	0,002	
S/S80	6062447200	Preglejka brezová hr. 18mm lepená bezformaldehyd. lepidlom	m2	57,879	0,00	29,44	1 703,96	0,955	
R/RE	766416199	D+M okrúhly stôl biely okolo stĺpa D 1200, kotvenie o stĺp cez pomocné drevené konzoly	kpl	1,000	860,00		860,00		
R/RE	766621265	Montáž okien a stien drevených ext.	m	35,470	17,00		602,99		
R/RE	6111201791	Drevené dvere bezpečnostné ext. 2-kridlové 1720x2400 otváracé +3x otvárací nadsvetlík 1720x790, zasklenie izol. 3-sklom, kovanie kľučky + samozatvárač	ks	1,000	3 479,00		3 479,00		
R/RE	6111201792	Drevené okno ext. 2x otváracé + 1x otváraco-sklonné kridlo (1220x2150+620x1245)+ 3x otv. nadsvetlík 1840x740, zasklenie izol. 3-sklom	ks	1,000	3 110,80		3 110,80		
R/RE	6111103440	Drevené okno dvojkridlové OS+pevné kridlo s otvorom d125mm pre ventiláciu, 600x1550 mm, izolačné trojsklo	ks	1,000	465,00		465,00		
R/RE	6111103841	Drevené okno jednokridlové S, 2450x840 mm, izolačné trojsklo	ks	1,000	1 029,00		1 029,00		
R/RE	6111104191	Drevené okno dvojkridlové OS+pevné kridlo s otvorom d125mm pre ventiláciu, 1130x1425 mm, izolačné trojsklo	ks	1,000	805,12		805,12		
R/RE	7666219228	Oprava okien jednoduchých - výmena zasklenia (izol. dvojsklo), oprava kovania	m2	19,811	45,00		891,50		
R/RE	7666219229	Oprava okien dvojitých - výmena zasklenia (int. kridlo dvojsklo, ext. kridlo jednosklo), oprava kovania	m2	19,708	45,00		886,86		
766/A 1	766662112	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do zárubne, vrátane kovania	ks	19,000	11,86		225,34		
R/RE	6116201880	Dvere vnútorné jednokridlové, povrch laminát, šírka 600-900 mm + kovanie	ks	10,000	106,00		1 060,00		
R/RE	6117201001	Dvere vnútorné protipožiarne EI 30/D3 (EW 30/D3), povrch laminát, šírka 600-900 mm, kovanie	ks	8,000	189,00		1 512,00		

Rozpočet Rozšíř je priestorov a kapacity Cirkevnej MŠ blahoslav ěj Imeldy v Košiciach / AS

Cenník	Kód položky	Název	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
R/RE	766669119	Montáž samozatvárača	ks	9,000	26,00	0,00	234,00		
R/RE	5491701020	Hydraulický samozatvárač	ks	8,000	85,00	0,00	680,00		
766/A 1	766695212	Montáž prahu dverí, jednokridlových	ks	19,000	3,19	0,00	60,61	0,000	
S/S90	6118715600	Prah dubový L=82 B=10 cm	ks	10,000	0,00	4,80	48,00	0,012	
S/S90	6118717600	Prah dubový L=92 B=10 cm	ks	2,000	0,00	5,55	11,10	0,003	
S/S90	6118713600	Prah dubový L=72 B=10 cm	ks	3,000	0,00	4,60	13,80	0,003	
R/RE	6118714102	Prah dubový L=72 B=17 cm	ks	1,000	8,30	0,00	8,30		
S/S90	6118714100	Prah dubový L=72 B=40 cm	ks	1,000	0,00	18,40	18,40	0,002	
R/RE	6118714101	Prah dubový L=72 B=33 cm	ks	1,000	15,60	0,00	15,60		
R/RE	6118716101	Prah dubový L=82 B=47 cm	ks	1,000	22,56	0,00	22,56		
766/A 1	766699611	Montáž krytov vykurovacieho telesa drevených natretých	m2	22,904	12,22	0,00	279,89	0,001	
R/RE	6111100001	Kryt radiátora - brezová preglejka hr. 18mm na pomocnej jakl. koňstr. v. 70cm dl. 100-120cm	ks	7,000	154,00	0,00	1 078,00		
R/RE	6111100002	Kryt radiátora - brezová preglejka hr. 18mm na pomocnej jakl. koňstr. v. 70cm dl. 180-200cm	ks	13,000	178,00	0,00	2 314,00		
766/A 1	766702111	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové	ks	19,000	36,00	0,00	684,00	0,009	
S/S90	6117103146	Zárubňa vnútorná obložková, DTD doska, povrch dyha, rozmer 600-900/1970 mm, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokridlové dvere	ks	15,000	0,00	122,65	1 839,75	0,226	
R/RE	6118101300	Zárubňa vnútorná obložková, DTD doska, povrch dyha, rozmer 600-900/1970 mm, pre stenu hrúbky 260-350 mm, pre jednokridlové dvere	ks	1,000	245,30	0,00	245,30		
R/RE	6118101310	Zárubňa vnútorná obložková, DTD doska, povrch dyha, rozmer 600-900/1970 mm, pre stenu hrúbky 360-500 mm, pre jednokridlové dvere	ks	2,000	367,95	0,00	735,90		
766/A 1	766811007	Montáž kuchynskej linky drevenej, korpus spodnej skrinky, priskrutkovaných na stenu, šírky nad 400 do 800 mm	ks	15,000	2,96	0,00	44,40		

Rozpočet Rozšírenie priestorov a kapacity Cirkevnej MŠ blahoslavyj Imeldy v Košiciach / AS

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
766/A 1	766811012	Montáž kuchynskej linky drevenej, korpus hornej skrinky, priskrutkovaných na stenu, šírky nad 400 do 800 mm	ks	15,000	4,45	0,00	66,75		
766/A 1	766811021	Montáž kuchynskej linky drevenej, dvierka hornej skrinky vrátane pántov, plné	ks	15,000	2,15	0,00	32,25		
766/A 1	766811024	Montáž kuchynskej linky drevenej, úchyty na dvierka alebo zásuvky príborníka	ks	30,000	0,94	0,00	28,20		
766/A 1	766811026	Montáž kuchynskej linky drevenej, dvierka spodnej skrinky vrátane pántov, plné	ks	15,000	1,64	0,00	24,60		
766/A 1	766811032	Montáž kuchynskej linky drevenej, pracovnej dosky vrátane zadnej zaklapavacej lišty nad 1000 do 2000 mm	ks	5,000	4,71	0,00	23,55		
766/A 1	766811036	Montáž kuchynskej linky drevenej, vyrezanie otvoru vrátane zamerania, pre drez, várnú dosku,	ks	10,000	3,17	0,00	31,70		
R/RE	6156205051	A/ Kuchynska zostava dl. 1200, vrchný korpus hl. 350, spodný korpus hl. 600	ks	5,000	420,00	0,00	2 100,00		
766/A 1	766821002	Montáž vstavanej skrine, korpusu jednodverovej policovej	ks	1,000	11,61	0,00	11,61		
R/RE	61562010331	A/ Skriňa kuchynská jednodverová 450x2020x350 policová, pevne kotvená o stenu	ks	1,000	320,00	0,00	320,00		
766/A 1	766821007	Montáž vstavanej skrine, korpusu dvojverovej policovej	ks	4,000	13,84	0,00	55,36		
R/RE	6156201033	A/ Skriňa kuchynská dvojverová 1200x2020x350 policová, pevne kotvená o stenu	ks	4,000	640,00	0,00	2 560,00		
R/RE	7668210071	Montáž policovej zostavy pevne o stenu	ks	9,000	12,00	0,00	108,00		
R/RE	6156201030	E/ Otvorená policová zostava 1950x1400-2500x400, rám a police preglejka, pevne kotvená o stenu	ks	5,000	220,00	0,00	1 100,00		
R/RE	6156201032	F/ Otvorená policová zostava 1950x1400-2500x400, rám a police preglejka, pevne kotvená o stenu	ks	2,000	220,00	0,00	440,00		
R/RE	6156201031	C/ Uzavretá skriňa 1600x1400-2300x400, rám, police a dvierka preglejka, pevne kotvená o stenu	ks	2,000	680,00	0,00	1 360,00		
766/A 1	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stoliarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	468,188	0,0080	0,0000	3,7500		
R/RE	767230035	Montáž zábradlia nerezové na schody, výplň rebrovanie, kotvenie z boku	m	11,060	40,00	0,00	442,40		
R/RE	5534667030	Zábradlie pre schody z oceli, uzavretých profilov, výplň nerezové pletivo, výška 90 cm, kotvenie z boku	m	11,060	180,00	0,00	1 990,80		
R/RE	767230091	D+M zábradlie schodiska z kompaktnéj dosky hr. 10mm, kotvenie cez kovové trne	m	7,800	250,00	0,00	1 950,00		

Rozpočet Rozšír je priestorov a kapacity Cirkevnej MŠ blahoslav p Imeldy v Košiciach / AS

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Sut'
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE			68 650,80	3 635,01	72 285,81	1,220	0,000
767/A 3	767662120	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							
		Montáž mreží pevných zvaraním	m2	24,650	9,74	0,00	240,09	0,011	
R/RE	5530009	Kotelné prvky mreží - doplnenie a oprava mreží, očistenie, náter	m2	24,650	26,00	0,00	640,90		
767/A 3	767995104	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	417,120	1,41	0,00	588,14	0,025	
R/RE	5530005	Ocelové preklady IPE 160	kg	417,120	27,00	0,00	11 262,24		
767/A 3	767995106	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg	kg	200,000	0,89	0,00	178,00	0,012	
P/PE	5530001	OK schodov	kg	200,000	0,00	3,80	760,00		
767/A 3	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	44,751	0,0110	0,0000	0,4900		
R/RE	775413130	Montáž podlahových soklikov alebo lišt obvodových lepením	m	376,800	3,80	0,00	1 431,84		
S/S90	6119800951	Lišta soklová drevená (napr. EGGER DTD hr.18mm) opáskovaná ASB hranou	m	384,336	0,00	2,64	1 014,65	0,192	
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			14 341,70	1 774,65	16 116,35	0,240	0,000
		PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ							
775/C 1	775591901	Ostatné opravy na nášľapnej ploche brúsenie podláh strojné s náterom lakom	m2	167,960	3,80	0,00	638,25	0,002	
775/A 1	998775202	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	29,588	0,0105	0,0000	0,3100		
R/RE	776270119	Montáž schodových AI lišt	m	32,500	3,20	0,00	104,00		
S/S50	5538200100	Schodová lišta AI	m	35,000	0,00	5,76	201,60	0,005	
R/RE	7762700001	Lepenie protiprekop. profilu	m	32,500	2,80	0,00	91,00		
R/RE	2841305009	PVC protiprekopový profil	m	32,500	2,50	0,00	81,25		

Rozpočet Rozšírenie priestorov a kapacity Cirkevnej MŠ blahoslavnej Imeldy v Košiciach / AS

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
R/RE	775413240	Montáž prechodovej lišty	m	7,600	3,20	0,00	24,32		
S/S50	5538200200	Prechodový profil Al Flexi 28x13	m	8,100	0,00	3,60	29,16	0,001	
R/RE	776270450	Lepenie povlakových podláh na schodiskových stupňoch a podestách	m2	16,250	4,50	0,00	73,13		
R/RE	776420011	Lepenie podlahových soklov z PVC vyfiahnutím na stenu 60-100mm bez ukončovacej lišty	m	125,500	3,50	0,00	439,25		
		PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ			1 451,51	230,76	1 682,27	0,010	0,000
		PODLAHY POVLAKOVÉ							
775/A 2	776521200	Lepenie povlakových podláh PVC homogénnych	m2	160,590	4,50	0,00	722,66	0,018	
R/RE	2841305058	PVC homogénna podlaha hr. 2,5mm napr. Marmoleum	m2	189,117	14,30	0,00	2 704,37		
R/RE	2841305059	PVC homogénna podlaha protišmyková napr. Tarket	m2	11,183	12,69	0,00	141,91		
775/A 2	776994111	Ostatné práce - zvrátenie a frézovanie povlakových podláh PVC - teplý spoj	m	142,000	1,00	0,00	142,00	0,004	
R/RE	2843105090	Šnúra PVC zvarovacia	m	150,000	1,20	0,00	180,00		
775/A 2	776572410	Lepenie textilných podláh - kobercov zo štvorcov, dielcov	m2	229,550	4,60	0,00	1 055,93	0,005	
R/RE	6976101051	Kobercový štvorec napr. Miliken Fixation	m2	236,051	8,30	0,00	1 959,22		
R/RE	6976101060	Kobercový štvorec čistiaca zóna napr. Modulys Ingroove	m2	4,977	18,00	0,00	89,59		
775/A 2	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	156,250	0,0100	0,0000	1,5600		
		PODLAHY POVLAKOVÉ			6 997,24	0,00	6 997,24	0,030	0,000
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY							
771/A 2	781445018	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladáčiek kladených do tmelu	m2	93,424	16,08	0,00	1 502,26	0,312	
R/RE	7814450191	Priplatok za škárovanie	m2	93,424	1,30	0,00	121,45		

Rozpočet Rozšírenie priestorov a kapacity Cirkevnej MŠ blahoslavených Imeldy v Košiciach / AS

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
R/RE	5976583100	Obkladačky keramické 600x300	m2	98,095		14,30	0,00	1 402,76	
771/A 2	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	34,880		0,0220	0,0000	0,7700	
R/RE	783201812	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou	m2	384,476		1,30	0,00	499,82	
R/RE	7832221091	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. - práškové vypal.	kg	450,000		8,40	0,00	3 780,00	
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY				7 307,06	0,00	7 307,06	0,310
		NÁTERY							
783/A 1	783522000	Nátery klamp. konstr. syntet. na vzduchu schnúce dvojnás. so základného náterom reakt. farbou - 105µm	m2	384,500		4,74	0,00	1 822,53	0,177
783/B 1	783601812	Odstránenie starých náterov zo stolár. výrobkov oškrabaním s obrúsením, okien výkyvných a otočných	m2	118,454		0,46	0,00	54,49	
783/B 1	783601813	Odstránenie starých náterov zo stolárskych výrobkov oškrabaním s obrúsením, dverí a zárubní	m2	3,960		1,26	0,00	4,99	
783/A 1	783624200	Nátery stolárskych výrobkov syntetické dvojnásobné 1x s emailovaním a 1x plným tmelením	m2	122,414		8,31	0,00	1 017,26	0,039
		NÁTERY				2 899,27	0,00	2 899,27	0,220
		MALBY							
784/B 1	784402801	Odstránenie olej. náterov a malieb oškrabaním, výšky do 3,80 m	m2	62,800		0,70	0,00	43,96	
784/A 1	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	1 749,162		0,67	0,00	1 171,94	0,175
784/A 1	784452251	Malby z maliarskych zmesí - umývateľný interiérový náter na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	1 650,362		2,72	0,00	4 488,98	0,594
R/RE	7844522519	Malby z maliarskych zmesí - umývateľný interiérový náter 3- násobný na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	98,800		4,60	0,00	454,48	
		MALBY				6 159,36	0,00	6 159,36	0,770
		Práce PSV				123 059,96	5 928,48	128 988,44	7,910
		Celkom v EUR				155 408,01	6 426,08	161 834,09	0,0000

Krycí list rozpočtu

Stavba Rozšírenie priestorov a kapacity Cirkevnej MŠ bla Miesto:

Objekt ZTI

Ks:

Zákazka: 729/18/

Spracoval:

Dňa

13. 7. 2018

Odberateľ: KS dominikátok blahoslavenej Imeldy

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: UNISTAV, s.r.o., Prešov

IČO: 17147387

DIČ: 2020518071

Projektant:

IČO:

DIČ:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	3 374,95	58,05	3 433,00	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	18 609,65	5 653,79	24 263,44	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT				8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			27 696,44	10	Spolu	0,00

C	VRN			D	VRN		
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M]	0,00
12	Sťažené výrobné podm	0% z [H+P]	0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]	0,00
14				19			
15				20	Spolu		0,00

Projektant,rozpočtár		E		Celkové náklady	
		21	Súčet riadkov 5,10,15,20	27 696,44	27 696,44
		22	DPH 20% z	27 696,44	5 539,29
		23	DPH 0% z	0,00	0,00
		24	Spolu v EUR		33 235,73
		F			

Odberateľ

26 Dodávateľ

KONGREGÁCIA
SESTIER DOMINIKÁNOK
blahoslavenej Imeldy
Ul. Parková 27
821 05 BRATISLAVA

Ned

unistav
S.R.O. PREŠOV

Odberteľ: KS dominikátok blahoslavennej Imedy

Projektant:

Dodávateľ: UNISTAV, s.r.o., Prešov

Stavba Rozšírenie priestorov a kapacity Cirkevnej MŠ blahoslavennej Imedy v Košiciach

Objekt ZTI

Spracoval:

Ks:

Dátum: 13. 7. 2018

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	383,58		58,05	441,63	7,5200
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	48,65		0,00	48,65	2,8400
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	848,55		0,00	848,55	10,5700
OSTATNÉ PRÁCE	1 534,17		0,00	1 534,17	0,0000
PRESUNY HMŔT	560,00		0,00	560,00	0,0000
Práce HSV	3 374,95		58,05	3 433,00	20,9200
Práce PSV					
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ	427,00		289,28	716,28	0,0200
ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA	2 146,10		0,00	2 146,10	0,1600
ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD	6 781,64		6,30	6 787,94	0,1900
ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY	9 248,94		5 358,21	14 607,15	0,4200
NÁTERY	5,97		0,00	5,97	0,0000
Práce PSV	18 609,65		5 653,79	24 263,44	0,7900
Celkom v EUR	21 984,60		5 711,84	27 696,44	21,7100

Rozpočet Rozšírenie priestorov a kapacity Cirkevnej MŠ blahoslavenej Imeldy v Košiciach / ZTI

Odberteľ: KS dominikátok blahoslavenej Imeldy

Projektant:

Dodávateľ: UNISTAV, s.r.o., Prešov

Stavba Rozšírenie priestorov a kapacity Cirkevnej MŠ blahoslavenej Imeldy v Košiciach
Objekt ZTI

Spracoval:

Ks:

Dátum: 13. 7. 2018

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1/A 1	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	13,000		9,07	0,00	117,91	
1/A 1	132201209	Prílatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	13,000		0,90	0,00	11,70	
1/A 1	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	13,000		3,32	0,00	43,16	
1/A 1	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	13,000		8,57	0,00	111,41	
1/A 1	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	13,000		0,68	0,00	8,84	
1/A 1	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachtiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	6,000		3,49	0,00	20,94	
1/A 1	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	4,500		15,47	0,00	69,62	
SI/S60	5833773700	Štrkopiesok drevený 0-16 n	m3	4,500		0,00	12,90	58,05	7,515
		ZEMNÉ PRÁCE				383,58	58,05	441,63	7,520
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
271/A 1	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	1,500		32,43	0,00	48,65	2,836
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				48,65	0,00	48,65	2,840
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY							

Rozpočet Rozšírenie priestorov a kapacity Cirkevnej MŠ blahoslavnej Imeldy v Košiciach / ZTI

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
14/C 1	612403399	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky rýhy	m2	21,000	8,92	0,00	187,32	1,586	
14/C 1	612423531	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky rýhy do 150 mm omietkou štukovou	m2	21,000	18,25	0,00	383,25	0,837	
11/A 1	631315511	Mazanina z betónu prostého tr.B 15(C 12/15) hr.nad 120 do 240 mm	m3	2,000	101,50	0,00	203,00	4,471	
11/A 1	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	2,000	37,49	0,00	74,98	3,674	
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY			848,55	0,00	848,55	10,570	0,000
		OSTATNÉ PRÁCE							
13/B 1	965043441	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanin, betón s poterom, teracom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	2,000	70,46	0,00	140,92		
13/B 1	969011121	Vybúranie vodovodného vedenia DN do 52 mm, -0,01300t	m	100,000	0,79	0,00	79,00		
13/B 1	969021111	Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 100 mm, -0,03700t	m	40,000	4,31	0,00	172,40		
13/B 1	974031155	Vysekávacie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 200 mm, -0,03800t	m	50,000	5,22	0,00	261,00		
13/B 1	974031164	Vysekávacie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 150 mm a š. do 150 mm, -0,04000t	m	50,000	6,08	0,00	304,00		
13/B 1	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	12,242	9,09	0,00	111,28		
13/B 1	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	12,242	12,42	0,00	152,05		
13/B 1	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	12,242	0,41	0,00	5,02		
13/B 1	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	12,242	9,17	0,00	112,26		
13/B 1	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	12,242	1,03	0,00	12,61		
13/B 1	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	12,242	15,00	0,00	183,63		
		OSTATNÉ PRÁCE			1 534,17	0,00	1 534,17	0,000	0,000
		PRESUNY HMÔT							

Rozpočet Rozšírenie priestorov a kapacity Cirkevnej MŠ blahoslavyj Imeldy v Košiciach / ZTI

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
271/A 1	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	21,204	26,41	0,00	560,00	0,000	0,000
		PRESUNY HMÔT			560,00	0,00	560,00	0,000	0,000
		Práce HSV			3 374,95	58,05	3 433,00	20,920	0,000
		Práce PSV							
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCII							
713/A 4	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38	m	78,000	1,89	0,00	147,42		
S/S20	2837741539	20 x 9 izolácia-trubica	m	20,000	0,00	0,46	9,20	0,002	
S/S20	2837741552	28 x 9 izolácia-trubica	m	44,000	0,00	0,52	22,88	0,004	
S/S20	2837741573	35 x 9 izolácia-trubica	m	14,000	0,00	0,65	9,10	0,001	
713/A 4	713482112	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 42-70	m	18,000	2,12	0,00	38,16		
S/S20	2837741584	42 x 9 izolácia-trubica	m	18,000	0,00	0,85	15,30	0,004	
713/A 4	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	m	110,000	2,02	0,00	222,20	0,002	
S/S20	2837741542	22 x 20 izolácia-trubica	m	30,000	0,00	1,10	33,00	0,000	
S/S20	2837741555	28 x 20 izolácia-trubica	m	80,000	0,00	1,20	96,00	0,002	
713/A 4	713482132	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 42-70	m	8,000	2,40	0,00	19,20	0,000	
S/S20	2837741571	35 x 30 izolácia-trubica	m	8,000	0,00	1,95	15,60	0,000	
S/S20	2837741583	42 x 30 izolácia-trubica	m	42,000	0,00	2,10	88,20	0,008	
713/A 5	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1,400	0,0140	0,0000	0,0200		
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCII			427,00	289,28	716,28	0,020	0,000
		ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA							

Rozpočet Rozšírenie priestorov a kapacity Cirkevnej MŠ blahoslavyj Imeldy v Košiciach / ZTI

Cenník	Kód položky	Název	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom		Hmotnosť		Sut'
721/B 1	721140802	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového do DN 100, -0,01492t	m	10,000	4,68	0,00	46,80				
721/B 1	721140806	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového nad 100 do DN 200, -0,03065t	m	20,000	6,53	0,00	130,60				
721/C 1	721140915	Oprava odpadového potrubia liatinového prepojenie doterajšieho potrubia DN 100	ks	1,000	17,98	0,00	17,98	0,001			
721/C 1	721140916	Oprava odpadového potrubia liatinového prepojenie doterajšieho potrubia DN 125	ks	1,000	20,90	0,00	20,90	0,002			
721/A 1	721171206	Potrubié z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 75x1, 8	m	11,000	29,12	0,00	320,32	0,015			
721/A 1	721171308	Potrubié z rúr PE-HD 110/4, 3 ležaté v zemi	m	6,000	16,88	0,00	101,28	0,009			
721/A 1	721171309	Potrubié z rúr PE-HD 125/4, 9 ležaté v zemi	m	7,000	20,95	0,00	146,65	0,014			
721/A 1	721172109	Potrubié z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 110x2, 2	m	57,000	9,25	0,00	527,25	0,087			
721/A 1	721173204	Potrubié z PVC - U odpadné pripájacie D 40x1, 8	m	4,000	6,97	0,00	27,88	0,002			
R/RE	721173204.1	Potrubié z rúr PE-HD 110/4, 3 odpadné pripojné	m	8,000	16,70	0,00	133,60				
721/A 1	721173205	Potrubié z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8	m	18,000	7,10	0,00	127,80	0,012			
721/A 1	721173206	Potrubié z PVC - U odpadné pripájacie D 63x1, 8	m	5,000	8,18	0,00	40,90	0,004			
721/A 1	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	33,000	2,28	0,00	75,24				
721/A 1	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	24,000	3,38	0,00	81,12				
721/A 1	721274103	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100	ks	4,000	35,19	0,00	140,76	0,017			
721/A 1	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	114,000	0,64	0,00	72,96				
721/A 1	721290123	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	101,000	0,76	0,00	76,76				
721/B 1	721290821	Vnútrostav. premiestnenie vyburaných hmôt vnútor. kanal. vodovodne do 100 m z budov vysokých do 6 m	t	0,100	44,86	0,00	4,49				
721/C 1	721300922	Prečistenie ležatých zvodov do DN 300	m	10,000	5,28	0,00	52,80				

Rozpočet Rozšírenie priestorov a kapacity Cirkvej MŠ blahoslavy Imeldy v Košiciach / ZTI

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
721/A 1	998721202	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,050	0,0105	0,0000	0,0100		
		ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA			2 146,10	0,00	2 146,10	0,160	0,000
		ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD							
721/C 2	722110934	Oprava vodovodného potrubia liatinového prírubového vsadenie odbočky do potrubia do DN 80	ks	1,000	125,68	0,00	125,68	0,024	
721/A 2	722130214	Potrubiie z oceli rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	3,000	14,47	0,00	43,41	0,012	
721/B 2	722170801	Demontáž potrubia z rúrok z PH tlakových do D25, -0,00058t	m	50,000	0,59	0,00	29,50		
721/A 2	722171312	Potrubiie z viacvrstvových rúr PE d20x2,5mm	m	50,000	10,92	0,00	546,00	0,010	
721/A 2	722171313	Potrubiie z viacvrstvových rúr PE d26x3,0mm	m	126,000	14,01	0,00	1 765,26	0,043	
721/A 2	722171314	Potrubiie z viacvrstvových rúr PE d32x3,0mm	m	22,000	19,46	0,00	428,12	0,010	
721/A 2	722171315	Potrubiie z viacvrstvových rúr PE d40x3,5mm	m	60,000	27,89	0,00	1 673,40	0,041	
721/B 2	722220852	Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom nad 3/4 do G 5/4, - 0,00132t	ks	2,000	0,60	0,00	1,20		
721/B 2	722220862	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 3/4 do G 5/4, - 0,00123t	ks	6,000	0,82	0,00	4,92		
R/RE	722221010	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	10,000	1,80	0,00	18,00		
R/RE	5511870000	Guľový uzáver pre vodu 1/2, FF páčka, niklovaná mosadz	ks	10,000	5,60	0,00	56,00		
R/RE	722221025	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	1,000	2,30	0,00	2,30		
P/PE	5511870030	Guľový uzáver pre vodu 5/4, FF páčka, niklovaná mosadz	ks	1,000	0,00	6,30	6,30		
R/RE	722221030	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 6/4	ks	1,000	3,20	0,00	3,20		
R/RE	5511870040	Guľový uzáver pre vodu 6/4, FF páčka, niklovaná mosadz	ks	1,000	6,80	0,00	6,80		
R/RE	722221285	Montáž spätného ventilu závitového G 6/4	ks	1,000	3,40	0,00	3,40		

Rozpočet Rozšírenie priestorov a kapacity Cirkevnej MŠ blahoslavyj Imeldy v Košiciach / ZTI

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo		Montáž	Materiál	Cena celkom		Hmotnosť	Sut'
R/RE	HonBA29564	Zábrana proti spätnému toku podľa normy STN EN1717 typu BA, médiom voda, DN 40, závitové prevedenie	ks	1,000	330,00			0,00	330,00		
721/A 2	722239102	Montáž ventilu priameho, spätného, pod omietku, poistného, redukčného, šikmého G 3/4	ks	5,000	2,84			0,00	14,20	0,000	
R/RE	2776653	Zmiešavač úžitkovej vody MIX 110 s obojstranným smerom prúdenia DN 20, 60 l/min	ks	5,000	143,00			0,00	715,00		
R/RE	722250005	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	súb.	2,000	26,00			0,00	52,00		
R/RE	Hnavijak	Požiarly hydrantový navijak komplet D25/20m červený	ks	2,000	187,00			0,00	374,00		
721/A 2	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	258,000	1,26			0,00	325,08	0,046	
721/A 2	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	258,000	0,85			0,00	219,30	0,003	
721/B 2	722290821	Vnútrostav. premiestnenie vybitých hmôt vnútorný vodovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 6 m	t	1,000	44,86			0,00	44,86		
721/A 2	998722202	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,750	0,0075			0,0000	0,0100		
		ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD			6 781,64			6,30	6 787,94	0,190	0,000
		ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY									
721/B 5	725110815	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, na ďalšie použitie	súb.	14,000	7,41			0,00	103,74		
721/A 5	725119307	Montáž záchodovej misy kombinovanej s rovným odpadom	súb.	6,000	31,59			0,00	189,54	0,004	
S/S90	6420133890	Misa kombinovaná stojacia biela (keramická nádržka objem 6l, splachovanie z hora cez chromové dvojtlačítko)	ks	2,000	0,00			65,00	130,00	0,030	
S/S90	6424310179	Detická misa WC keramická stojatá 330x405x330mm, 6 l, odpad vodorovný, s hlbokým splachovaním	ks	4,000	0,00			48,55	194,20	0,038	
721/A 5	725119711	Montáž predstenového systému záchodov do kombinovaných stien (napr. GEBERIT, AlcaPlast)	súb.	16,000	34,16			0,00	546,56		
R/RE	551zaves	Závesný podomietkový modul 400/150/1133, s variabilnou výškou, plast	ks	16,000	128,00			0,00	2 048,00		
R/RE	642tlac	Tlačidlo k nádrži WC tlačítko biele plastové 240/150/60 (dvojica obdĺžnikových tlačidiel)	ks	16,000	85,00			0,00	1 360,00		
721/A 5	725119730	Montáž záchodu do predstenového systému	ks	16,000	36,00			0,00	576,00		

Rozpočet Rozšírenie priestorov a kapacity Cirkevnej MŠ blahoslavyj Imeldy v Košiciach / ZTI

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Sut'
S/S90	6424310163	Závesné keramické 330x535x250mm, s hlbokým splachovaním. 6l	ks	16,000	0,00	183,85	2 941,60	0,213	
721/B 5	725210822	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, na ďalšie použitie	súb	14,000	5,18	0,00	72,52		
721/A 5	725219201	Montáž umývadla na konzoly, bez výtokovej armatúry	súb	27,000	27,18	0,00	733,86	0,060	
R/RE	642um	Umývadlo keramické podlhovastého tvaru 500x250x135 mm, biela	ks	2,000	33,00	0,00	66,00		
R/RE	642UMd	Sanitárna keramika umývatko detské 550/410/150	ks	20,000	28,00	0,00	560,00		
R/RE	pcMio_uint	Sanitárna keramika inštalácia súprava pre umývadlá	ks	54,000	5,60	0,00	302,40		
R/RE	725245275	Montáž sprchových kútov kompletných ostatných typov	súb	1,000	36,00	0,00	36,00		
R/RE	554spchkut	Kút sprchový, vanička akrylátová 1400x1000x50 (1x pevná časť, 1x posúvna časť)	ks	1,000	236,00	0,00	236,00		
721/A 5	725291112	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, toaletná doska	súb	22,000	4,49	0,00	98,78	0,001	
S/S90	6429462300	Doska keramická toaletná pre WC	ks	2,000	0,00	20,71	41,42	0,005	
S/S90	6424310180	Sedadlo pre stojaté detské WC, s antibakteriálnou úpravou, z duroplastu, biele-závesy plastové	ks	4,000	0,00	33,32	133,28	0,007	
S/S90	6424310161	Sedadlo WC detské pre zavesené WC s poklopom biele	ks	16,000	0,00	77,92	1 246,72	0,027	
721/B 5	725310823	Demontáž drezu jednodielneho bez výtokovej armatúry vstavanej v kuchynskej zostave, -0,00920t	súb	1,000	5,28	0,00	5,28		
R/RE	725329128	Montáž kuchynských drezov, jednoduchých, bez výtok. armatúr	súb	5,000	18,30	0,00	91,50		
R/RE	5523152500,00 000	Nerezový drez do dosky O 450 mm	ks	10,000	84,00	0,00	840,00		
721/A 5	725333360	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	súb.	2,000	20,37	0,00	40,74	0,001	
P/PE	6420144360	Výlevka 425x500x450 mm, keramika, plastová mreža, biela	ks	2,000	0,00	138,07	276,14		
721/B 5	725530823	Demontáž elektrického zásobníkového ohrievača vody tlakového od 50 l do 200 l, -0,15500t	súb.	2,000	9,50	0,00	19,00		
721/B 5	725590811	Vnútrostav. premiestnenie vybur. hmôt zariaden. predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 6 m	t	1,000	40,28	0,00	40,28		

Rozpočet Rozšírenie priestorov a kapacity Cirkevnej MŠ blahoslavyj Imeldy v Košiciach / ZTI

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Sut'
721/A 5	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb.	61,000	4,92	0,00	300,12	0,017	
S/S50	5510900400	Rohový guľový kohút pre úžitkovú vodu 1/2, PN 16, DN 15,	ks	61,000	0,00	3,17	193,37		
721/B 5	725820810	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb.	16,000	3,00	0,00	48,00		
721/A 5	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	ks	2,000	6,78	0,00	13,56	0,000	
S/S50	5514671040	Drezová nástenná batéria 150 mm DN 15 chróm	ks	2,000	0,00	33,00	66,00	0,004	
721/A 5	725829601	Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasických	ks	13,000	8,57	0,00	111,41	0,001	
R/RE	551pc1vyt	Umývadlová stojanková batéria jednovýtoková na zmiešanú vodu	ks	20,000	18,60	0,00	372,00		
R/RE	5513006750	Drezová stojanková páková batéria s otočným výtokovým ramienkom, chróm	ks	10,000	26,00	0,00	260,00		
R/RE	5513006030	Umývadlová stojanková páková batéria chróm	ks	2,000	18,30	0,00	36,60		
721/A 5	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	1,000	2,65	0,00	2,65	0,000	
S/S50	5514670670	Nerezová sprchová batéria s napúšťaním len pre ručnú sprchu	ks	1,000	0,00	34,35	34,35	0,003	
721/A 5	725849206	Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s pevou výškou sprchy	ks	1,000	1,38	0,00	1,38	0,000	
S/S50	5514644500	Nástenná tyč chróm 600mm, jazdec, držiak sprchy otočný, ručná sprcha chróm, flexi hadica 1750 mm	ks	1,000	0,00	10,43	10,43	0,000	
R/RE	725869101	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	ks	27,000	1,20	0,00	32,40		
R/RE	5516232101	Uzávierka zápachová umývadlová D 40,50 mm	ks	27,000	1,60	0,00	43,20		
721/A 5	725869311	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezová do D 50 (pre jeden drez)	ks	5,000	2,49	0,00	12,45	0,000	
S/S20	2863120185	Drezový odtok jednotlivý d50 úsporný	ks	5,000	0,00	12,94	64,70	0,002	
721/A 5	725869323	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pračkovej do D 50 (podomietkovej)	ks	1,000	3,88	0,00	3,88	0,000	
R/RE	pch406	Uzávierka zápachová pračková podomietková HL 406D 40/50 mm	ks	1,000	2,60	0,00	2,60		

Rozpočet Rozšírenie priestorov a kapacity Cirkevnej MŠ blahoslavennej Imeldy v Košiciach / ZTI

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
721/A 5	725869340	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenovacie predmety, sprchovej do D 50	ks	1,000	2,32	0,00	2,32	0,000	
S/S20	2863120240	Odtok pre sprchovú vaničku D 50, 210x80 mm, plast, sanitárny systém,	ks	1,000	0,00	3,50	3,50	0,000	
721/A 5	725989101	Montáž dvierok kovových lakovaných	ks	5,000	1,60	0,00	8,00		
S/S50	5516757400	Dvierka krycie 30x15 cm nerezové	ks	5,000	0,00	4,50	22,50	0,005	
721/A 5	998725101	Presun hmôt pre zariadenovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	1,694	18,99	0,00	32,17		
		ZTI-ZARIADOVACIE PREDMETY			9 248,94	5 358,21	14 607,15	0,420	0,000
		NÁTERY							
783/A 1	783414340	Nátery kovového potrubia olejové do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základným náterom	m	3,000	1,99	0,00	5,97	0,000	
		NÁTERY			5,97	0,00	5,97	0,000	0,000
		Práce PSV			18 609,65	5 653,79	24 263,44	0,790	0,000
		Celkom v EUR			21 984,60	5 711,84	27 696,44	#####	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Rozšírenie priestorov a kapacity Cirkevnej MŠ bla Miesto:

Objekt UK

Ks:

Zákazka: 729/18/

Spracoval:

Dňa

13. 7. 2018

Odberateľ: KS dominikátok blahoslavenej Imeldy

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: UNISTAV, s.r.o., Prešov

IČO: 17147387

DIČ: 2020518071

Projektant:

IČO:

DIČ:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	2 851,52	0,00	2 851,52	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	8 911,09	1 095,13	10 006,22	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT				8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			12 857,74	10	Spolu	0,00

C	VRN			D	VRN		
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M]	0,00
12	Sťažené výrobné podm	0% z [H+P]	0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]	0,00
14				19			
15				20	Spolu		0,00

Projektant,rozpočtár		E		Celkové náklady	
		21	Súčet riadkov 5,10,15,20	12 857,74	12 857,74
		22	DPH 20% z	12 857,74	2 571,55
		23	DPH 0% z	0,00	0,00
		24	Spolu v EUR		15 429,29
		F			

Odberateľ

26 Dodávateľ

KONGREGÁCIA
SESTIER DOMINIKÁNOK
blahoslavenej Imeldy
Ul. Parková 27
821 05 BRATISLAVA

Handwritten signature

Unistav
S.R.O. PREŠOV
12

Handwritten signature

Odberteľ: KS dominikátok blahoslavenej Imedy

Projektant:

Dodávateľ: UNISTAV, s.r.o., Prešov

Stavba Rozšírenie priestorov a kapacity Cirkevnej MŠ blahoslavenej Imedy v Košiciach

Objekt UK

Spracoval:

Ks:

Dátum: 13. 7. 2018

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sur' (T)
Práce HSV					
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	978,12	978,12	0,00	978,12	4,1500
OSTATNÉ PRÁCE	1 873,40	1 873,40	0,00	1 873,40	0,0000
Práce HSV	2 851,52	2 851,52	0,00	2 851,52	4,1500
Práce PSV					
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ	873,53	873,53	228,80	1 102,33	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA	6 349,47	6 349,47	0,00	6 349,47	0,1100
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY	823,05	823,05	315,92	1 138,97	0,0200
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ	865,04	865,04	550,41	1 415,45	0,1500
Práce PSV	8 911,09	8 911,09	1 095,13	10 006,22	0,3200
Celkom v EUR	11 762,61	11 762,61	1 095,13	12 857,74	4,4700

Rozpočet Rozšírenie priestorov a kapacity Cirkevnej MŠ blahoslavnej Imeldy v Košiciach / UK

Odberteľ: KS dominikátok blahoslavnej Imeldy

Spracovali:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: UNISTAV, s.r.o., Prešov

Dátum: 13. 7. 2018

Stavba Rozšírenie priestorov a kapacity Cirkevnej MŠ blahoslavnej Imeldy v Košiciach

Objekt UK

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
14/C 1	612403399	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkolvek šírky rýhy	m2	36,000		8,92	0,00	321,12	2,719
14/C 1	612423531	Omiетка rýh v stenách maltou vápennou šírky rýhy do 150 mm omietskou štukovou	m2	36,000		18,25	0,00	657,00	1,434
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY				978,12	0,00	978,12	4,150
		OSTATNÉ PRÁCE							
13/B 1	974031154	Vysekanie rýh v akoukoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 150 mm, -0,02700t	m	360,000		3,67	0,00	1 321,20	
13/B 1	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	11,719		9,09	0,00	106,53	
13/B 1	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	11,719		12,42	0,00	145,55	
13/B 1	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	11,719		0,41	0,00	4,80	
13/B 1	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	11,719		9,17	0,00	107,46	
13/B 1	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	11,719		1,03	0,00	12,07	
13/B 1	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	11,719		15,00	0,00	175,79	
		OSTATNÉ PRÁCE				1 873,40	0,00	1 873,40	0,000
		Práce HSV				2 851,52	0,00	2 851,52	4,150
		Práce PSV							

Rozpočet Rozšírenie priestorov a kapacity Cirkevnej MŠ blahoslaveného Imeldy v Košiciach / UK

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCII							
713/A 4	713482121	Montáž trubíc z PE, hr. 15-20 mm, vnút. priemer do 38	m	432,000		2,02	0,00	872,64	0,009
S/S20	2837741529	Tubolit DG 18 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	190,000		0,00	0,58	110,20	0,027
S/S20	2837741542	Tubolit DG 22 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	140,000		0,00	0,68	95,20	0,001
S/S20	2837741555	Tubolit DG 28 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	30,000		0,00	0,78	23,40	0,001
713/A 5	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,037		24,10	0,00	0,89	
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCII				873,53	228,80	1 102,33	0,040
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA							
731/B 3	733110803	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 15, - 0,00100t	m	72,000		0,65	0,00	46,80	0,001
731/B 3	733110806	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 15 do DN 32, - 0,00320t	m	290,000		0,70	0,00	203,00	0,006
731/A 3	733167021	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 16,0x2,2 mm v kotúčoch	m	190,000		12,94	0,00	2 458,60	0,044
731/A 3	733167022	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 20,0x2,8 mm v kotúčoch	m	140,000		14,51	0,00	2 031,40	0,045
731/A 3	733167023	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 25,0x3,5 mm v kotúčoch	m	30,000		18,70	0,00	561,00	0,014
731/A 3	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	360,000		0,36	0,00	129,60	
731/B 3	733890801	Vnútrostav. premiestnenie vybraných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m	t	8,700		36,41	0,00	316,77	
731/A 3	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	164,610		0,0140	0,0000	2,3000	
R/RE	pc_skusky	Komplex.skusky na tesnosť, dilatácie a funkčné, doregul.systému UK,zaučenie obsluhy investora	hod.	24,000		25,00	0,00	600,00	
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA				6 349,47	0,00	6 349,47	0,110
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY							
731/B 4	734200821	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2 -0,00045t	ks	72,000		2,33	0,00	167,76	0,006

Rozpočet Rozšírenie priestorov a kapacity Cirkevnej MŠ blahoslavykej Imeldy v Košiciach / UK

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom		Hmotnosť	Sut'
731/B 4	734200822	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 do G 1, - 0,00110t	ks	32,000	3,21	0,00	102,72	0,004		
731/A 4	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	3,000	0,81	0,00	2,43	0,000		
S/S50	5518100307	IVAR Vypúšťací guľový kohút s páčkou 1/2, č. 301010102	ks	3,000	0,00	4,02	12,06	0,001		
731/A 4	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	22,000	2,30	0,00	50,60	0,000		
P/PE	1210001	Guľový kohút DN15, PN63, s upcháv., pákový ov., IGxIG závit,obj.č.1210001	ks	10,000	0,00	4,50	45,00			
P/PE	1773367	Herz ventil priamy TS-90-V	ks	6,000	0,00	11,50	69,00			
P/PE	1392301	Herz ventil spätočkový RL-5, priamy 1/2	ks	6,000	0,00	8,90	53,40			
S/S40	4849211001	Príslušenstvo vykurovania HERZ Termostat HERZ-DESIGN, s polohou 0, 6 - 30 °C Herz obj.č.1923006	ks	6,000	0,00	15,16	90,96			
731/A 4	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	7,000	2,82	0,00	19,74	0,000		
P/PE	1210002	HERZ Guľový kohút s pákovým ovládačom, PN 50, DN 20, obj.č.1210002	ks	7,000	0,00	6,50	45,50			
731/C 4	734291911	Oprava armatúry závitovej, spätná montáž regulačného ventilu a kohútika do G 1/2	ks	72,000	3,76	0,00	270,72	0,006		
731/C 4	734291912	Oprava armatúry závitovej, spätná montáž regulačného ventilu a kohútika nad 1/2 do G 1	ks	32,000	4,81	0,00	153,92	0,003		
731/B 4	734890801	Vnútrosteniskové premiestnenie vyburaných hmôt armatúr do 6m	t	0,070	28,16	0,00	1,97			
731/A 4	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	10,638	5,0000	0,0000	53,1900			
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY			823,05	315,92	1 138,97	0,020	0,000	
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ								
731/B 5	735121810	Demontáž radiátorov oceľových článkových, -0,01057t	m2	2,000	0,92	0,00	1,84			
731/B 5	735151821	Demontáž radiátora panelového dvojradového stavebnej dĺžky do 1500 mm, -0,02493t	ks	29,000	3,42	0,00	99,18	0,002		
731/B 5	735151831	Demontáž radiátora panelového trojradového stavebnej dĺžky do 1500 mm, -0,03749t	ks	5,000	4,43	0,00	22,15	0,001		

Rozpočet Rozšírenie priestorov a kapacity Cirkevnej MŠ blahoslavyj Imeldy v Košiciach / UK

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
731/A 5	735154041	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	1,000	5,44	0,00	5,44	0,000	
S/S40	4845360500	Vykurovanie telesa doskové oceľové KORAD 10S 600x700 s bočným pripojením, s jedným panelom	ks	1,000	0,00	37,05	37,05	0,009	
731/A 5	735154141	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradowého výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	1,000	5,57	0,00	5,57	0,000	
S/S40	4845380500	Vykurovanie telesa doskové oceľové KORAD 22K 600x900 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	ks	1,000	0,00	105,63	105,63	0,030	
731/A 5	735154142	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradowého výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	1,000	5,93	0,00	5,93	0,000	
S/S40	4845380550	Vykurovanie telesa doskové oceľové KORAD 22K 600x1000 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	ks	1,000	0,00	113,00	113,00	0,032	
S/S40	4845380650	Vykurovanie telesa doskové oceľové KORAD 22K 600x1200 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	ks	1,000	0,00	120,00	120,00	0,037	
731/A 5	735154150	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradowého výšky 900 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	1,000	56,80	0,00	56,80	0,000	
S/S40	4845381400	Vykurovanie telesa doskové oceľové KORAD 22K 900x400 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	ks	1,000	0,00	89,73	89,73	0,025	
731/A 5	735158110	Vykurovanie telesa panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice jednoradového	ks	1,000	3,05	0,00	3,05		
731/A 5	735158120	Vykurovanie telesa panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice dvojradowého	ks	41,000	5,92	0,00	242,72		
731/A 5	735162150	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 1820 mm	ks	1,000	7,59	0,00	7,59	0,000	
S/S40	4845500895	Vykurovací rebrik radiátor KORADO ocel.rebrik KORALUX LINEAR CLASSICKLC 450 x 1820	ks	1,000	0,00	85,00	85,00	0,012	
731/C 5	735191910	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	m2	112,300	0,35	0,00	39,31		
731/C 5	735192912	Spätná montáž vykurovacích telies článkových oceľových	m2	2,000	2,47	0,00	4,94		
731/C 5	735192923	Spätná montáž vykurovacieho telesa článkového panelového dvojradowého do 1500 mm	ks	29,000	8,22	0,00	238,38	0,004	
731/C 5	735192925	Spätná montáž vykurovacieho telesa článkového panelového trojradowého do 1500 mm	ks	5,000	9,18	0,00	45,90	0,001	
731/B 5	735890801	Vnútrosteniskové premiestnenie vyburaných hmôt vykurovacích telies do 6m	t	0,923	33,31	0,00	30,75		
731/A 5	998735201	Presun hmôt pre vykurovanie telesa v objektoch výšky do 6 m	%	11,098	5,0000	0,0000	55,4900		
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ			865,04	550,41	1 415,45	0,150	0,000

Rozpočet Rozšírenie priestorov a kapacity Cirkevnej MŠ blahoslavených Imeldy v Košiciach / UK

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce PSV			8 911,09	1 095,13	10 006,22	0,320	0,000
		Celkom v EUR			11 762,61	1 095,13	12 857,74	4,470	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Rozšírenie priestorov a kapacity Cirkevnej MŠ bla Miesto:

Objekt Eli

Ks:

Zákazka: 729/18/

Spracoval:

Dňa

13. 7. 2018

Odberateľ: KS dominikátok blahoslavenej Imeldy

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: UNISTAV, s.r.o., Prešov

IČO: 17147387

DIČ: 2020518071

Projektant:

IČO:

DIČ:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	3 131,15	0,00	3 131,15	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT	5 389,68	6 413,71	11 803,39	8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			14 934,54	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podm.	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	14 934,54
					22	DPH 20% z	14 934,54 2 986,91
					23	DPH 0% z	0,00 0,00
					24	Spolu v EUR	17 921,45
					F		

Odberateľ

26 Dodávateľ

KONGREGÁCIA
SESTIER DOMINIKÁNOK
blahoslavenej Imeldy
Ul. Parková 27
821 05 BRATISLAVA

Handwritten signature

unistav
s.r.o. PREŠOV
12

Handwritten signature

Odberteľ: KS dominikátek blahoslavenej Imedy

Projektant:

Dodávateľ: UNISTAV, s.r.o., Prešov

Stavba Rozšírenie priestorov a kapacity Cirkevnej MŠ blahoslavenej Imedy v Košiciach
Objekt EII

Spracoval:

Ks:

Dátum: 13. 7. 2018

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
OSTATNÉ PRÁCE	3 131,15		0,00	3 131,15	0,0000
Práce HSV	3 131,15		0,00	3 131,15	0,0000
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	5 347,56		6 341,47	11 689,03	0,0000
M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH A SIGNAL. ZARIADENÍ	42,12		72,24	114,36	0,0000
Montážne práce	5 389,68		6 413,71	11 803,39	0,0000
Celkom v EUR	8 520,83		6 413,71	14 934,54	0,0000

Rozpočet Rozšírenie priestorov a kapacity Cirkevnej MŠ blahoslavnej Imeldy v Košiciach / Eli

Odberteľ: KS dominikátek blahoslavenej Imeldy		Spracoval:							
Projektant:		Ks:							
Dodávateľ: UNISTAV, s.r.o., Prešov		Dátum: 13. 7. 2018							
Stavba Rozšírenie priestorov a kapacity Cirkevnej MŠ blahoslavenej Imeldy v Košiciach									
Objekt Eli									
Prehľad rozpočtových nákladov									
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		OSTATNÉ PRÁCE							
13/B	1	974049311	Vyrezanie rýh frézovaním v murive hĺbky 2.5cm, š 4cm	m	240,000	4,28	0,00	1 027,20	0,002
13/B	1	973031616	Vysekание kapsy pre klátiky a škatule, veľkosti do 100x100x50 mm - 0,001 t	ks	160,000	1,05	0,00	168,00	
13/B	1	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	t	0,500	18,69	0,00	9,35	
13/B	1	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	0,500	12,73	0,00	6,37	
13/B	1	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,500	0,45	0,00	0,23	
HZS/HZS	HZS000111	Stavebno montáž. práce menej nároč.(Tr1) v rozsahu viac ako 8 hodín -nepredvidané a nevyšpecifikované v rozpočte		hod	40,000	20,00	0,00	800,00	
HZS/HZS	HZS000113	Stavebno montáž. práce náročné-odborné (Tr3) v rozsahu viac ako 8 hodín -zapojenie a preskušanie okruhových rozvádzačov a úpravy		hod	20,000	20,00	0,00	400,00	
HZS/HZS	HZS000114	Stavebno montáž. práce náročné-prehliadky pracoviska a revízie(Tr4) v rozsahu viac ako 8 hodín		hod	36,000	20,00	0,00	720,00	
		OSTATNÉ PRÁCE			3 131,15	3 131,15	0,00	3 131,15	0,000
		Práce HSV							
		Montážne práce							
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
921	210010024	Rúrka ohybná elektroinštalčná uložená pevne , typ FXP 16	m	240,000		1,03	0,00	247,20	

Rozpočet Rozšírenie priestorov a kapacity Cirkevnej MŠ blahoslaveného Imelda v Košiciach / Eli

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
S/S30	3412611001	Rúrka FXP 16	m	240,000	0,00	0,29	69,60	0,048	
S/S30	3451101600	I-príchytky S 16	ks	480,000	0,00	0,11	52,80		
921	210010025	Rúrka ohybná elektroinštalčná uložená pevne , typ FXP 20	m	150,000	1,01	0,00	151,50		
S/S30	3412611002	Rúrka FXP 20	m	150,000	0,00	0,30	45,00	0,030	
S/S30	3451101600	I-príchytky S 20	ks	300,000	0,00	0,12	36,00		
921	210010026	Rúrka ohybná elektroinštalčná uložená pevne , typ FXP 25	m	200,000	0,93	0,00	186,00		
S/S30	3412611003	Rúrka FXP 25	m	200,000	0,00	0,43	86,00	0,020	
S/S30	3451101800	I-príchytky S 25	ks	400,000	0,00	0,13	52,00		
921/M21	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia	ks	106,000	1,13	0,00	119,78		
S/S30	3410300439	Krabica prístrojová KP spojovacia	ks	106,000	0,00	1,13	119,78	0,005	
921/M21	210010311	Krabica odbočná s viečkom, bez zapojenia	ks	54,000	2,21	0,00	119,34		
S/S30	3450907010	Krabica odbočná KU 68	ks	54,000	0,00	0,50	27,00		
921	210010503	Osadenie lustrovej svorky vrátane zapojenia do 4 x 4	ks	89,000	0,73	0,00	64,97		
S/S30	3450612900	Svorka lustr. / 10Ks	ks	9,000	0,00	0,70	6,30		
921/M21	210011302	Osadenie polyamid príchytky HM8	ks	300,000	0,74	0,00	222,00		
S/S10	1421591000	Hmoždinka klasická HM8	ks	300,000	0,00	0,02	6,00	5,145	
921/M21	210290903	Upevňovací bod pre svietidlo	ks	180,000	0,87	0,00	156,60		
921	210203057	Zapojenie svietidla IP20/40 závesného interiérového LED	ks	76,000	10,50	0,00	798,00		
921	210203040	Zapojenie svietidla stropného, nástenného LED	ks	5,000	10,50	0,00	52,50		

Rozpočet Rozšírenie priestorov a kapacity Cirkevnej MŠ blahoslavnej Imeldy v Košiciach / Eli

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Sut'
921	210203060	Zapojenie svietidla LED / so senzorom	ks	3,000	10,50	0,00	31,50		
921	210201500	Zapojenie núdzového svietidla s linear žiarivkou	ks	5,000	10,50	0,00	52,50		
921/M21	210020780	Protipožiarna prepážka a predel, veľkosť do 400mm	m2	4,000	65,37	0,00	261,48		
P/PE	2781001000	Protipožiarny akrylátový tmel HILTI 310 ml	ks	4,000	0,00	8,95	35,80		
921/M21	210020912	Protipožiarna upchávka, prechod stropom t 50 cm	m2	2,000	347,77	0,00	695,54		
P/PE	2781001000	Tmel izolačný trvale pružný Mastic S3 (bal. 25 kg)	kg	1,000	0,00	45,00	45,00		
921/M21	210020951	Výstražná a označovacia tabuľka včítane montáže, smaltovaná, formát A3 - A4	ks	2,000	2,25	0,00	4,50		
S/S50	5482302100	Tabuľka výstražná smaltovaná 297x210 mm A4	ks	2,000	0,00	5,35	10,70	0,001	
921/M21	210020953	Výstražná a označovacia tabuľka včítane montáže, pre kúpeľne	ks	5,000	0,93	0,00	4,65		
S/S50	5482302200	Tabuľka výstražná dvojfarebná 21x15 mm	ks	5,000	0,00	3,18	15,90	0,001	
921/M21	210021361	Dokonč. práce, čistenie, konzervácia, opravy náterov, apod. , pole, rozvádzač do 35kV	ks	2,000	33,59	0,00	67,18		
921/M21	210100001	Ukončenie vodičov v rozvážač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	45,000	0,71	0,00	31,95		
921/M21	210100002	Ukončenie vodičov v rozvážač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	10,000	0,71	0,00	7,10		
921/M21	210100003	Ukončenie vodičov v rozvážač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	4,000	1,01	0,00	4,04		
921/M21	210100251	Ukončenie celoplastových káblov zmršť. záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm2	ks	3,000	3,87	0,00	11,61		
P/PE	3451807000	Zmršťovacie bužírky čierne 4,8-2,4 mm typ: ZS048	ks	3,000	0,00	0,89	2,67		
921/M21	210110001	Spínač nástenný pre prostredie obyč alebo vlhké vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	22,000	3,79	0,00	83,38		
P/PE	M	SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ , radenie 1 - IP20, 250V, 10A	ks	18,000	0,00	4,20	75,60		
P/PE	M	SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ , radenie 1 - IP44, 250V, 10A	ks	4,000	0,00	4,27	17,08		

Rozpočet Rozšírenie priestorov a kapacity Cirkevnej MŠ blahoslavynej Imeldy v Košiciach / Eli

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
921/M21	210110003	Spínač nástenný pre prostredie obyč alebo vlhké vrátane zapojenia jednopólový - radenie 5	ks	1,000	4,06	0,00	4,06		
P/PE	M	PREPÍNAČ SÉRIOVÝ, radenie 5 - IP20, 250V, 10A	ks	1,000	0,00	7,65	7,65		
921/M21	210110004	Spínač nást pre prostredie obyč alebo vlhké vrátane zapoj striedavý prep. -radenie 6	ks	19,000	4,06	0,00	77,14		
P/PE	M	PREPÍNAČ STRIEDAVÝ , radenie 6 - IP44, 250V, 10A	ks	1,000	0,00	7,86	7,86		
P/PE	M	PREPÍNAČ STRIEDAVÝ, radenie 6 - IP20, 250V, 10A	ks	16,000	0,00	5,86	93,76		
P/PE	M	PREPÍNAČ STRIED. DVOJITÝ, radenie 6+1- IP20, 250V, 10A	ks	2,000	0,00	6,50	13,00		
P/PE	M	Jednorámček IP20	ks	40,000	0,00	1,30	52,00		
P/PE	M	Dvojrámček IP20	ks	1,000	0,00	3,00	3,00		
P/PE	M	Trojrámček IP20	ks	10,000	0,00	4,68	46,80		
P/PE	M	Štvorrámček IP20	ks	1,000	0,00	8,36	8,36		
P/PE	M	Jednorámček IP44	ks	4,000	0,00	2,30	9,20		
921/M21	210110094	Spínače snímač pohybu	ks	5,000	3,01	0,00	15,05		
P/PE	M	SENZOR POHYBOVÝ - dosah 10m IP 44	ks	5,000	0,00	9,36	46,80		
921/M21	210110002	Zásuvka dom vstav, 16 A 48, 250, 380 V vrátane zapoj 2P + Z (s ochran. viečkom)	ks	45,000	3,21	0,00	144,45		
P/PE	M	ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ -250V,16A , IP 20 -	ks	45,000	0,00	7,76	349,20		
921/M21	210110102	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z x zapojenie	ks	5,000	4,06	0,00	20,30		
P/PE	M	ZÁSUVKA DVOJNÁSOBNÁ -250V,16A , IP 20 -s rámečkom	ks	5,000	0,00	7,76	38,80		
921/M21	210110103	Domová zásuvka polozap alebo zapustená, 10/16 A 250 V al s integrovanou prepáťovou ochranou	ks	6,000	2,40	0,00	14,40		
P/PE	M	ZÁSUVKA- prepáťová ochrana	ks	6,000	0,00	4,45	26,70		

Rozpočet Rozšírenie priestorov a kapacity Cirkevnej MŠ blahoslavynej Imeldy v Košiciach / Eli

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
P/PE	M	Jednorámček s krytom na zásuvky- IP44	ks	22,000	0,00	0,00	3,88	85,36	
921/M21	210190002	Montáž ocelelechovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	1,000	35,00	0,00	0,00	35,00	
921/M21	210140701	Ovládací spínač tlačidlo	ks	2,000	1,60	0,00	0,00	3,20	
S/S30	3450202070	CENTRAL STOP tlačidlo pre povrchovú montáž IP 67	ks	2,000	0,00	0,00	0,80	1,60	
921/M21	210220300	Ochranné pospájanie v kúpeľniach uložené voľne, aj v omietke Cu 4-16mm2	m	58,000	0,39	0,00	0,00	22,62	
P/PE	3410350202	H07V-U (CYA 4zž)	m	15,000	0,00	0,00	0,66	9,90	
P/PE	3410350204	H07V-U (CYA 16zž)	m	20,000	0,00	0,00	1,62	32,40	
921	210220040	Svorčka na potrubie Bernard vrátane pásika Cu	ks	20,000	2,20	0,00	0,00	44,00	
P/PE	3544247905	Bernard svorčka vrátane svoriek s vejárikovými podložkami	ks	20,000	0,00	0,00	3,50	70,00	
P/PE	3544247910	Páska Cu dl 0,5m	ks	20,000	0,00	0,00	1,50	30,00	
921	210800226	Kábel medený CYKY 450/ 750 V 3x1.5mm2	m	810,000	0,90	0,00	0,00	729,00	
P/PE	34100350085	Kábel silový medený CYKY-O 3x1,5 RE	m	210,000	0,00	0,00	0,80	168,00	
P/PE	34100350085	Kábel silový medený CYKY-J 3x1,5 RE	m	600,000	0,00	0,00	0,80	480,00	
921	210800227	Kábel medený CYKY 450/ 750 V 3x2.5mm2	m	400,000	0,90	0,00	0,00	360,00	
P/PE	34100350086	Kábel silový medený CYKY-J 3x2,5 RE	m	400,000	0,00	0,00	0,80	320,00	
921	210800232	Kábel medený CYKY 450/ 750 V 4x1.5mm2	m	60,000	1,10	0,00	0,00	66,00	
P/PE	34100350091	Kábel silový medený CYKY-J 4x1,5 RE	m	60,000	0,00	0,00	1,20	72,00	
921	210800241	Kábel medený CYKY 450/ 750 V 5x6 mm2	m	12,000	1,20	0,00	0,00	14,40	
P/PE	34100350100	Kábel silový medený CYKY-J 5x6 RE	m	12,000	0,00	0,00	2,57	30,84	

Rozpočet Rozšírenie priestorov a kapacity Cirkevnej MŠ blahoslavnej v Imeldy v Košiciach / Eli

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
921	210881075	Kábel bezhalogénový N2XH 3x1,5 mm2	m	80,000	1,10	0,00	88,00		
P/PE	34103500864	Kábel bezhalogénový N2XH-J 3x1,5 RE	m	80,000	0,00	0,89	71,20		
921	210881392	Kábel bezhalogénový NHXH-J FE180/E90 0,6/1,0kV	m	80,000	1,20	0,00	96,00		
P/PE	3410351034	Kábel bezhalogénový NHXH-J FE180/E90 3x1,5 RE	m	80,000	0,00	1,30	104,00		
921/M21	210950101	Označovací štítok na kábel (naviac proti norme)	ks	100,000	0,27	0,00	27,00		
S/S20	2830024200	Označovač káblov 1,5-4 mm2	ks	100,000	0,00	3,50	350,00	0,001	
921/M21	210950201	Príplatok za zatahovanie kábla do rúrky	m	600,000	0,26	0,00	156,00		
921/M21	210292022	Výpnutie a opätovné zapnutie vedenia	ks	20,000	2,23	0,00	44,60		
921/M21	210290752	Montáž motorický spotrebič ventilátor nad 1,5kW -dodávka VZT	ks	3,000	4,34	0,00	13,02		
P/PE	3572	Hlavný vypínač - istič 3-pólový In=25A char.B	ks	1,000	0,00	38,00	38,00		
P/PE	3573	Vypínacia cievka	ks	1,000	0,00	22,00	22,00		
P/PE	3574	Central stop tlačítko - ovládač stlačením	ks	1,000	0,00	25,00	25,00		
P/PE	3575	Zvodič prepätia FLP B+C MAXI VS/3	ks	1,000	0,00	412,00	412,00		
P/PE	3576	Ekvipotenciálna prípojnica	ks	1,000	0,00	7,27	7,27		
P/PE	3577	Istič In=20A 3-pólový charakteristika B	ks	1,000	0,00	17,19	17,19		
P/PE	3578	Istič In=10A 1-pólový charakteristika B	ks	1,000	0,00	4,51	4,51		
P/PE	3579	Istič In=10A 1-pólový charakteristika C	ks	3,000	0,00	4,85	14,55		
P/PE	3580	Kombinovaný prúdový chránič In=10A, 1+N-pol 10A/0,03A, B	ks	1,000	0,00	38,64	38,64		
P/PE	3581	Kombinovaný prúdový chránič In=16A, 1+N-pol 16A/0,03A, B	ks	4,000	0,00	36,41	145,64		

Rozpočet Rozšírenie priestorov a kapacity Cirkevnej MŠ blahoslavnej Imeldy v Košiciach / Eli

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
P/PE	3582	Zásuvka na prístroj. Lištu 230V/16A	ks	1,000	0,00	0,00	3,48	3,48	
P/PE	3583	Ranžír, podružný materiál (svorkovnice, prepajovacie vodiče a pod.svorky)	ks	1,000	0,00	0,00	5,00	5,00	
P/PE	3584	Štítok	ks	11,000	0,00	0,00	2,50	27,50	
P/PE	3585	Inštalčná rozvodn. pod om EATON 28 modulov typ KLV-U-2/28-F s oceľ. dvermi	ks	1,000	0,00	0,00	35,00	35,00	
P/PE	3586	Zvodíč prepätia SLP 275 V/4	ks	1,000	0,00	0,00	132,34	132,34	
P/PE	3587	Ekvipotenciálna prípojnica	ks	1,000	0,00	0,00	7,27	7,27	
P/PE	3588	Istič In=10A 1-pólový charakteristika C	ks	2,000	0,00	0,00	4,85	9,70	
P/PE	3589	Kombinovaný prúdový chránič In=10A, 1+N-pol 10A/0,03A, B	ks	2,000	0,00	0,00	38,64	77,28	
P/PE	3590	Kombinovaný prúdový chránič In=16A, 1+N-pol 16A/0,03A, B	ks	3,000	0,00	0,00	36,41	109,23	
P/PE	3591	Ranžír, podružný materiál (svorkovnice, prepajovacie vodiče a pod.svorky)	ks	1,000	0,00	0,00	5,00	5,00	
P/PE	3592	Štítok	ks	8,000	0,00	0,00	2,50	20,00	
P/PE	A	Svietidlo závesné LED 27W 2730 Lm, pr.620 mm, IP20	ks	29,000	0,00	0,00	7,99	231,71	
P/PE	B	Svietidlo závesné LED 52W 5490 Lm, pr.920 mm, IP20	ks	6,000	0,00	0,00	8,50	51,00	
P/PE	C	Svietidlo závesné LED 16W 1470 Lm, pr.420 mm, IP20	ks	15,000	0,00	0,00	8,90	133,50	
P/PE	D	Svietidlo závesné LED 11W 955 Lm, pr.330 mm, IP20	ks	9,000	0,00	0,00	10,00	90,00	
P/PE	K	Svietidlo záves. LED 20W 1670 Lm, pr.330 mm, IP44	ks	17,000	0,00	0,00	11,00	187,00	
P/PE	L	Žiarivkové svietidlo s opál krytom LED 14W 1260Lm IP40	ks	5,000	0,00	0,00	133,00	665,00	
P/PE	E.,Es	Exteriérové svietidlo nástenné LED /s -s pohybovým čidlom/ IP44E(1Ks) / Es(2ks)	ks	3,000	0,00	0,00	135,00	405,00	
P/PE	N	Núdzové sviet.s autotest.a autonóm. 1 hod. 8W prisadené resp. s plexi /strop/, IP 40 s orientačným piktogramom	ks	5,000	0,00	0,00	38,00	190,00	

Rozpočet Rozšíření priestorov a kapacity Cirkevnej MŠ blahoslavnej Imeldy v Košiciach / Eli

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE				6 341,47	11 689,03	5,250	0,000
		M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH A SIGNAL. ZARIADENÍ							
922/M22	220301201	Slaboprúdová zásuvka pod omietku	ks	6,000		0,00	42,12		
P/PE	M	Dátová zásuvka 1xRJ45	ks	6,000		12,04	72,24		
		M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH A SIGNAL. ZARIADENÍ				72,24	114,36	0,000	0,000
		Montážne práce				5 389,68	11 803,39	5,250	0,000
		Celkom v EUR			8 520,83	6 413,71	14 934,54	5,250	0,000

Príloha č.3 Zmluvy o dielo

Podmienky využitia subdodávateľov

Obchodné meno a sídlo uchádzača:

UNISTAV, s.r.o., Prešov, Ku Surdoku 25, 080 01 Prešov

Vyhlasujem, že ako uchádzač v procese zadávania podlimitnej zákazky s názvom „Rozšírenie priestorov a kapacity Cirkevnej materskej školy blahoslavenej Imeldy v Košiciach - komplexná obnova budovy“, ktorú vo Vestníku verejného obstarávania č. 121/2018 zo dňa 20.06.2018 pod ozn. 8499 - WYP zverejnila Kongregácia sestier dominikánok blahoslavennej Imeldy, so sídlom Parková 27, 821 05 Bratislava - mestská časť Ružinov ako verejný obstarávateľ :

- v plnom rozsahu a bez obmedzenia súhlasím s podmienkami určenými verejným obstarávateľom v tejto súťaži vrátane zmluvných podmienok a nižšie uvedených podmienok využitia subdodávateľov,
- prehlasujem, že všetky doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné,
- pri realizácii požadovaných dodávok, služieb a prác sa budú podieľať subdodávateľia :

Prehľad subdodávateľov

Obchodné meno, adresa navrhovaného subdodávateľa, IČO, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu : meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a kontakt	Predmet subdodávok	podiel subdodávok v Eur s DPH
SPOLU		

Podmienky využitia subdodávateľov podľa § 41 zákona č. 343/2015 Z.z.

- 1) Subdodávateľom na účely tejto zmluvy je hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel so zhotoviteľom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky. Hospodárskym subjektom je fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá na trh dodáva tovar, uskutočňuje stavebné práce alebo poskytuje službu. Ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, zákazku na poskytnutie služby alebo koncesiu, údaje ohľadom zmeny subdodávok tovaru sa nevyžadujú
- 2) Úspešný uchádzač (Ďalej aj ako „Zhotoviteľ“) je oprávnený zveriť vykonanie časti predmetu zmluvy tretej osobe (subdodávateľovi) iba v rozsahu podľa vyššie uvedeného prehľadu. Pri výkone predmetu zmluvy prostredníctvom subdodávateľov je zhotoviteľ plne zodpovedný voči objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie predmetu zmluvy, akoby ho vykonával sám.

- 3) V prípade, ak zhotoviteľ zverí vykonanie časti predmetu zmluvy subdodávateľovi inému ako v uvedenom prehľade, je povinný oznámiť objednávateľovi každého takéhoto subdodávateľa desať kalendárnych dní pred začatím vykonávania časti predmetu zmluvy.
- 4) V prípade zmeny subdodávateľa musí byť nový subdodávateľ, ak sa na neho podmienky zápisu vzťahujú, zapísaný v registri partnerov verejného sektora v súlade so zákonom č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 5) Subdodávateľ môže začať vykonávanie časti predmetu zmluvy iba po písomnom odsúhlasení objednávateľom. V prípade, ak subdodávateľ začne vykonávať časť predmetu zmluvy bez súhlasu objednávateľa alebo napriek odmietnutiu subdodávateľa objednávateľom, má objednávateľ právo prerušiť vykonávané práce, prípadne žiadať ich odstránenie na náklady zhotoviteľa. Zhotoviteľ v takomto prípade nemá nárok na predĺženie času plnenia v súlade so Zmluvou, úhrady za takto vykonané práce a ani úhrady za ich odstránenie.
- 6) Zhotoviteľ je zároveň povinný zabezpečiť, aby subdodávateľ nezačal ďalšiemu subdodávateľovi žiadne práce a služby na vykonaní časti predmetu zmluvy jemu zadanej zhotoviteľom (uvedené sa nevzťahuje na dodávku zariadení alebo materiálov, prípadne na montáž zariadenia).
- 7) Zhotoviteľ je povinný oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi, uvedených v prehľade.
- 8) V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny má verejný obstarávateľ nárok na zmluvnú pokutu za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností a to aj opakovane.

Zhotoviteľ prehlasuje, že on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdodávatelia sú držiteľmi všetkých potrebných oprávnení a kvalifikácií požadovaných na výkon daných prác. Pri výkone predmetu zmluvy prostredníctvom subdodávateľov je zhotoviteľ plne zodpovedný voči objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie predmetu zmluvy, akoby ho vykonával sám.

V Prešove, dňa 18.02.2019

Meno štatutárneho orgánu uchádzača:

Ing. František Kočiško, konateľ

Podpis štatutárneho orgánu uchádzača:


.....